*Príloha č. 5 – návrh zmluvy o dielo*

**ZMLUVA O DIELO**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**1. Objednávateľ:**

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Obec Cerovo |
| Sídlo: | Cerovo 259, 962 52 Cerovo |
| IČO: | 00319775 |
| IČ DPH: | 2021152441 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu v tvare IBAN: | SK50 5600 0000 0014 0137 7006 |
| Zastúpený: | Mgr. Margita Boďová |
| Telef. kontakt: | +421 905 973 749 |
| E-mail: | margit.bodova@gmail.com |

/ďalej len „objednávateľ"/

2. Zhotoviteľ:

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | CONSTRUCT, s.r.o. |
| Sídlo: | Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
| IČO: | 36037991 |
| DIČ: | 2020081371 |
| IČ DPH: | SK2020081371 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Lučenec |
| Číslo účtu/ IBAN: | SK05 0900 0000 0003 4049 8722 |
| Zastúpený: | Ing. Milan Podhora |
| Telef. kontakt: | 0905 625 636 |
| E-mail: | stavebniny@construct-lc.sk |

/ďalej len „zhotoviteľ"/

**Čl. I**
**Predmet zmluvy**

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela - stavebných prác a to konkrétne predmet zákazky s názvom „Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo".
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať,
3. Predávajúci ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy o dielo budú financované v rámci Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej len NFP) z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ
4. a štátneho rozpočtu. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

5. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo“, ktoré realizoval Objednávateľ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

## Čl. II
## Cena za vykonanie diela

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí Objednávateľ na účet Zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 139 992,16 EUR bez DPH, tzn. 167 990,59 EUR s príslušnou sadzbou DPH.
2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.
4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
5. Súčasťou faktúry bude uvedené číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým objednávateľ oboznámi zhotoviteľa po uzavretí Zmluvy o dielo.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania diela.
7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Predmet zmluvy uvedenú v odseku 1. tohto článku zmluvy je možné meniť iba v prípade:
   a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy,
   b) zmeny rozsahu dodania Predmetu kúpy,
   c) iné skutočnosti odôvodňujúce zmenu zmluvy.
9. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Predmet zmluvy bez DPH podľa odseku 1. tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia zmluvy o dielo nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1. tohto článku zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty a cena je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH.

## Čl. III
## Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne **do 7 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska**. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách. Za zlé poveternostné

podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných stavebných prác.

## Čl. IV
## Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.
2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu ochranu.
3. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.

## Čl. V
## Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Záručná doba sú 2 roky a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

## Čl. VI
## Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

## Čl. VII
## Subdodávatelia

1. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy o dielo subdodávkami. Každý Subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať prácu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

2. Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 k tejto zmluve o dielo uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena Subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
4. Ak sa počas plnenia Predmetu zmluvy zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie uskutočňovať prácu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
5. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

## Čl. VIII
## Sociálny aspekt

1. V súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zaväzuje, že počas celej doby plnenia zmluvy zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady nasledovných bodov:
   a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
   b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V súlade s ustanovením § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.
3. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 1. písm. a) a b) tohto článku poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi zamestnanie podľa bodu 1. písm. a) a b) tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
4. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 1. písm. a) a b) tohto článku.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať splnenia povinnosti o zamestnaní dvoch osôb spĺňajúcich predpoklady podľa bodu 1. písm. a) a b) tohto článku, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

6. Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.
7. Vyššie uvedené bude považované za splnené, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.

## Čl. IX
## Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.
2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu, ktorý si dohodnú. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade, ak by došlo k porušeniu povinnosti zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľ pri zhotovení diela.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1. tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od zmluvy.
7. Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie.
8. V prípade neschválenia postupu verejného obstarávania, je verejný obstarávateľ ako objednávateľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť, pričom Zmluvné strany nie sú viac viazané jej ustanoveniami a nie sú oprávnené si voči sebe v súvislosti so zánikom tejto zmluvy uplatňovať žiadne nároky.

## Čl. IX
## Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť nadobudne zmluva momentom schválenia procesu verejného obstarávania, tzn. doručením správy z kontroly VO objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami a tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia stavby
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)

V CEROVE, dňa 8.8.2019

[redacted]

Objednávateľ: 1

V LUČENCI, dňa 8.8.2019

[redacted]

ING. MILAN PODHORA

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | **Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo** | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | Cerovo |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Cerovo | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | CONSTRUCT, s.r.o. | | |
| Spracoval | | | |

| Rozpočet číslo | Dňa | Položiek | CPV / CPA |
|---|---|---|---|
| | 14. 6. 2019 | | |

**Merné a účelové jednotky**

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Rozpočtové náklady v EUR**

| A | Základné rozp. náklady | | | B | Doplnkové náklady | | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **HSV** | Dodávky | 9 557,41 | 8 | Práce nadčas | | | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 37 986,17 | 9 | Bez pevnej podl. | | | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | **PSV** | Dodávky | 57 520,99 | 10 | Kultúrna pamiatka | | | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 29 919,11 | 11 | | | | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | **"M"** | Dodávky | 1 684,23 | | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 1 474,25 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | **ZRN (r. 1-6)** | | 138 142,15 | 12 | **DN (r. 8-11)** | | | 19 | **VRN (r. 13-18)** | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 1 850,00 |

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 139 992,16 |
| 24 | DPH 20,00 % z 139 992,16 | 27 998,43 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **167 990,59** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis | Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis | Pečiatka

**Zhotoviteľ**

CONSTRUCT, s.r.o.
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
-1- Tel.: 047/ 432 71 41
IČO: 36037991 IČ DPH: SK2020081371

Dátum a podpis | Pečiatka



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** **Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo**

Objednávateľ: Obec Cerovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Miesto: Cerovo

Spracoval:
Dátum: 14. 6. 2019

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerovo_KC | Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo | 139 992,16 | 27 998,43 | 167 990,59 | 1 850,00 | 138 142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO-01 | Zateplenie budovy a stropu | 34 116,47 | 6 823,29 | 40 939,76 | 0,00 | 34 116,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO-02 | Výmena okien | 16 197,05 | 3 239,41 | 19 436,46 | 0,00 | 16 197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO-03 | Vykurovanie | 13 148,69 | 2 629,74 | 15 778,43 | 0,00 | 13 148,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO-04 | Strecha | 33 684,68 | 6 736,94 | 40 421,62 | 0,00 | 33 684,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO-05 | Práce HSV - PSV | 37 836,79 | 7 567,36 | 45 404,15 | 0,00 | 37 836,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO-06 | Bleskozvod strecha montáž | 2 997,66 | 599,53 | 3 597,19 | 350,00 | 2 647,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO-07 | Bleskozvod strechy demontáž | 2 010,82 | 402,16 | 2 412,98 | 1 500,00 | 510,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkom | 139992,16 | 27998,43 | 167 990,59 | 1 850,00 | 138 142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSTRUCT, s.r.o.
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
-1- Tel.: 047/432 71 41
IČO: 36037991 IČ DPH: SK2020081371



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# ROZPOČET

**Stavba: Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo**
**Objekt: Zateplenie budovy a stropu**

Objednávateľ: Obec Cerovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Miesto: Cerovo

Spracoval:
Dátum: 14. 6. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **22 455,733** | **0,000** |
| | **6** | **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** | | | | **19 162,920** | **0,000** |
| 1 | 625251256 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT MINERAL vlna zatĺkacie kotvy | m2 | 130,000 | 48,932 | 6 361,160 | 0,000 |
| 2 | 625251253 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT MINERAL vlna zatĺkacie kotvy | m2 | 70,000 | 28,558 | 1 999,060 | 0,000 |
| 3 | 625251273 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm BAUMIT MINERAL vlna | m2 | 13,000 | 31,620 | 411,060 | 0,000 |
| 4 | 625251406 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy | m2 | 31,000 | 35,102 | 1 088,162 | 0,000 |
| 5 | 625251407 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT MINERAL vlna zatĺkacie kotvy | m2 | 35,000 | 50,972 | 1 784,020 | 0,000 |
| 6 | 953945102 | BAUMIT Soklový profil SL 15(hliníkový) | m | 56,285 | 9,021 | 507,747 | 0,000 |
| 7 | 953995181 | BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Flex (plastový) | m | 125,690 | 6,864 | 862,736 | 0,000 |
| 8 | 953995201 | BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová) | m | 261,380 | 2,875 | 751,468 | 0,000 |
| *9* | *5538313570* | *Okenný a dverný dilatačný profil Flex 2,4m, BAUMIT* | *m* | *125,690* | *0,009* | *1,131* | *0,000* |
| | | *Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na profesionálne ukončenie zatepľovacieho systému v ostení.Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy* | | | | | |
| *10* | *5538312300* | *Baumit Rohová lišta z PVC* | *m* | *261,380* | *0,009* | *2,352* | *0,000* |
| | | *Baumit Rohová lišta z PVC, (Baumit Kantenprofilwinkel PVC), Rohová lišta opatrená mriežkou 10 x 10 cm s povrchovou úpravou odolnou, voči pôsobeniu zásad., Balenie: 50 ks a 2,5 m = 125 bm* | | | | | |
| *11* | *5538313480* | *Baumit Soklový profil Therm, šírka 15 cm, dĺžka: 2,0 m* | *m* | *56,285* | *8,124* | *457,259* | *0,000* |
| | | *Plastový soklový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou, umožňujúci riešenie detailu sokla bez nežiadúcich trhlín a tepelných mostov* | | | | | |
| 12 | 621465704 | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov PROFI, penetračný náter | m2 | 279,000 | 2,937 | 819,423 | 0,000 |
| | | *A+B+E+F* | | | | | |
| *13* | *5858151015* | *Penetračný náter Profi* | *kg* | *120,600* | *1,181* | *142,429* | *0,000* |
| | | *Spotreba: 0,15 kg/m2. Základný náter na spevnenie povrchov, vyrovnanie nasiakavosti podkladov a ako kontaktný mostík pred následným nanesením poterov, samonivelizačných poterov a stierok, ako aj lepiacich cementových mált. Materiál je vhodný aj pre použitie na potery s podlahovým vykurovaním a na steny. Pre použitie v interiéri aj v exteriéri. Baumit Grund nie je vhodný ako penetračný náter na anhydritové podklady pred nanesením cementových samonivelizačných stierok* | | | | | |
| 14 | 622464233 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 3 mm | m2 | 279,000 | 14,193 | 3 959,847 | 0,000 |
| *15* | *5859333175* | *Tenkovrstvová omietka Baumit SilikatTop 3K, 25 kg* | *kg* | *1 674,000* | *0,009* | *15,066* | *0,000* |
| | | *Spotreba: 3,9 kg/m2. Minerálna vysoko paropriepustná, vodeodolná tenkovrstvová omietka, odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam* | | | | | |
| | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **2 910,233** | **0,000** |
| 16 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 505,600 | 2,024 | 1 023,334 | 0,000 |
| 17 | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 011,200 | 1,214 | 1 227,597 | 0,000 |
| 18 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 505,600 | 1,304 | 659,302 | 0,000 |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | **382,580** | **0,000** |
| 19 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 32,786 | 11,669 | 382,580 | 0,000 |
| | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **11 660,732** | **0,000** |
| | **712** | **Izolácie striech** | | | | **451,550** | **0,000** |
| 20 | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strop | m2 | 250,000 | 0,992 | 248,000 | 0,000 |
| *21* | *2832990190* | *Parozábrana Fatrapar E hr.0,20mm, š.4m, balenie: 200m2* | *m2* | *287,500* | *0,708* | *203,550* | *0,000* |
| | | *Parotesná fólia na báze polyolefínu. Farba svetlomodrá.* | | | | | |
| | **713** | **Izolácie tepelné** | | | | **7 578,178** | **0,000** |
| 22 | 713112111 | Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne | m2 | 250,000 | 1,283 | 320,750 | 0,000 |
| *23* | *2837500160* | *Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120 mm* | *m2* | *510,000* | *14,123* | *7 202,730* | *0,000* |
| 24 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 2,020 | 27,078 | 54,698 | 0,000 |
| | **762** | **Konštrukcie tesárske** | | | | **3 631,004** | **0,000** |
| 25 | 762421220 | Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz | m2 | 250,000 | 3,280 | 820,000 | 0,000 |
| *26* | *6072628000* | *Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm* | *m2* | *260,000* | *10,344* | *2 689,440* | *0,000* |
| 27 | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 2,860 | 42,505 | 121,564 | 0,000 |
| | | **Celkom** | | | | **34 116,465** | **0,000** |

# ROZPOČET

**Stavba: Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo**
**Objekt: Výmena okien**

Objednávateľ: Obec Cerovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Miesto: Cerovo

Spracoval:
Dátum: 14. 6. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **308,032** | **0,000** |
| | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **308,032** | **0,000** |
| 1 | 968062356 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t | m2 | 54,317 | 5,671 | 308,032 | 0,000 |
| | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **15 889,021** | **0,000** |
| | **766** | **Konštrukcie stolárske** | | | | **15 889,021** | **0,000** |
| 2 | 766621400 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m2 | 54,317 | 22,550 | 1 224,848 | 0,000 |
| 3 | *02* | *PLASTOVÉ OKNO (1470x1800) DVOJKRÍDLOVÉ S OTVÁRAVO SKLOPNÝM KRÍDLOM A OTVÁRAVÝM KRÍDLOM, ZASKLENÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM; OCEĽOVÉ kovanie KLASICKÉ; RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ* | *ks* | *17,000* | *495,000* | *8 415,000* | *0,000* |
| 4 | *03* | *PLASTOVÉ OKNO (1530x1820) DVOJKRÍDLOVÉ S OTVÁRAVO SKLOPNÝMI KRÍDLAMI, ZASKLENÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM; OCEĽOVÉ kovanie KLASICKÉ; RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ* | *ks* | *2,000* | *380,000* | *760,000* | *0,000* |
| 5 | *04* | *PLASTOVÉ OKNO (1800x550) JEDNOKRÍDLOVÉ SO SKLOPNÝM KRÍDLOM, ZASKLENÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM; OCEĽOVÉ kovanie KLASICKÉ; RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ* | *ks* | *3,000* | *330,000* | *990,000* | *0,000* |
| 6 | *11* | *PLASTOVÉ OKNO (1530x520)JEDNOKRÍDLOVÉ SO SKLOPNÝM OTVÁRAVÝM KRÍDLOM, ZASKLENÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM; OCEĽOVÉ kovanie KLASICKÉ; RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ* | *ks* | *1,000* | *320,000* | *320,000* | *0,000* |
| 7 | 766641161 | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí | m2 | 8,867 | 32,250 | 285,961 | 0,000 |
| 8 | *12* | *PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE(1630x2720), ZASKLENNÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM; OCEĽOVÉ kovanie bezpečnostné; RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ* | *ks* | *2,000* | *1 650,000* | *3 300,000* | *0,000* |
| 9 | 766694112 | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | ks | 23,000 | 6,694 | 153,962 | 0,000 |
| 10 | *6119000400* | *Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=300 mm* | *m* | *35,000* | *12,550* | *439,250* | *0,000* |
| | | **Celkom** | | | | **16 197,053** | **0,000** |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# ROZPOČET

**Stavba: Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo**
**Objekt: Vykurovanie**

Objednávateľ: Obec Cerovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Miesto: Cerovo

Spracoval:
Dátum: 14. 6. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **13 148,690** | **0,000** |
| | **732** | **Ústredné kúrenie, strojovne** | | | | **9 976,829** | **0,000** |
| 1 | 732460010 | Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda) | ks | 1,000 | 1 776,829 | 1 776,829 | 0,000 |
| 2 | *4847200085* | *Tepelné čerpadlo SPLIT vzduch-voda Set č.4: AMS 10-16 kW(vonk. jedn. SPLIT)+HBS 16(hydrobox k SPLIT AMS 10-16)+HEV 300 NIBE* | *sada* | *1,000* | *6 850,000* | *6 850,000* | *0,000* |
| 3 | *4847200790* | *VCC 28 (prepínací ventil - chladenie a vykurovanie - SPLIT 16) - pre tepelné čerpadlo NIBE* | *ks* | *1,000* | *1 350,000* | *1 350,000* | *0,000* |
| | **734** | **Ústredné kúrenie, armatúry.** | | | | **711,488** | **0,000** |
| 4 | *5518100525* | *IVAR Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" nikl, č. 00400660 N* | *ks* | *26,000* | *9,500* | *247,000* | *0,000* |
| 5 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 26,000 | 2,715 | 70,590 | 0,000 |
| 6 | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb | 26,000 | 1,487 | 38,662 | 0,000 |
| 7 | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 352,120 | 0,300 | 105,636 | 0,000 |
| 8 | *4849211003* | *Herz Termostatická hlavica* | *ks* | *26,000* | *9,600* | *249,600* | *0,000* |
| | **735** | **Ústredné kúrenie, vykurov. telesá** | | | | **2 460,373** | **0,000** |
| 9 | 735154031 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 3,000 | 17,000 | 51,000 | 0,000 |
| 10 | 735154030 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 6,000 | 15,000 | 90,000 | 0,000 |
| 11 | *4848952380* | *Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x 500 Radik VK, č. KO21VK5/5* | *ks* | *6,000* | *55,000* | *330,000* | *0,000* |
| 12 | *4848952420* | *Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x 900 Radik VK, č. KO21VK5/9* | *ks* | *3,000* | *72,000* | *216,000* | *0,000* |
| 13 | 735154131 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 8,000 | 19,000 | 152,000 | 0,000 |
| 14 | *4848953220* | *Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x 900 Radik VK, č. KO22VK5/9* | *ks* | *8,000* | *78,000* | *624,000* | *0,000* |
| 15 | 735154132 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 6,000 | 22,000 | 132,000 | 0,000 |
| 16 | *4848953230* | *Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1000 Radik VK, č. KO22VK5/10* | *ks* | *6,000* | *82,000* | *492,000* | *0,000* |
| 17 | 735154231 | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 1,000 | 22,000 | 22,000 | 0,000 |
| 18 | *4848954020* | *Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VK 500x 900 Radik VK, č. KO33VK5/9* | *ks* | *1,000* | *110,000* | *110,000* | *0,000* |
| 19 | 735154232 | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 |
| 20 | *4848954030* | *Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VK 500x1000 Radik VK, č. KO33VK5/10* | *ks* | *1,000* | *120,000* | *120,000* | *0,000* |
| 21 | 735162140 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm | ks | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 |
| 22 | *4845500985* | *Vykurovací rebrík radiátor KORADO oceľ.rebrík KORALUX LINEAR CLASSICKLC 750 x 1500* | *ks* | *1,000* | *53,000* | *53,000* | *0,000* |
| 23 | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 0,593 | 39,414 | 23,373 | 0,000 |
| | | **Celkom** | | | | **13 148,690** | **0,000** |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# ROZPOČET

**Stavba: Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo**
**Objekt: Strecha**

Objednávateľ: Obec Cerovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Miesto: Cerovo

Spracoval:
Dátum: 14. 6. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **33 684,675** | **0,000** |
| | **762** | **Konštrukcie tesárske** | | | | **12 495,767** | **0,000** |
| 1 | 762342811 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t | m2 | 360,000 | 0,714 | 257,040 | 0,000 |
| 2 | 762331913 | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -0,00700t | m | 220,000 | 2,977 | 654,940 | 0,000 |
| 3 | 762341001 | Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz | m2 | 360,000 | 3,670 | 1 321,200 | 0,000 |
| *4* | *6072628000* | *Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm* | *m2* | *396,000* | *10,433* | *4 131,468* | *0,000* |
| 5 | 762341252 | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 450,000 | 1,003 | 451,350 | 0,000 |
| *6* | *6051506900* | *Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo* | *m3* | *1,800* | *247,719* | *445,894* | *0,000* |
| 7 | 762341202 | Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° | m | 1 450,000 | 0,761 | 1 103,450 | 0,000 |
| *8* | *6051506900* | *Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo* | *m3* | *3,190* | *247,719* | *790,224* | *0,000* |
| 9 | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 5,120 | 25,828 | 132,239 | 0,000 |
| 10 | 765901081 | Montáž strešnej fólie, na plné debnenie | m2 | 378,000 | 2,528 | 955,584 | 0,000 |
| *11* | *2832208019* | *Podstrešná fólia JUTADREN (1,5 x 25bm), pod falcovanú plechovú krytinu na debnenie, množstvo v 1 role:37.5m2 vysokodifúzna membrána* | *m2* | *398,000* | *4,859* | *1 933,882* | *0,000* |
| 12 | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 7,429 | 42,872 | 318,496 | 0,000 |
| | **764** | **Konštrukcie klampiarske** | | | | **21 188,908** | **0,000** |
| 13 | 764312822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t | m2 | 378,000 | 1,535 | 580,230 | 0,000 |
| 14 | 764311891 | Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon | m2 | 378,000 | 0,238 | 89,964 | 0,000 |
| 15 | 764351810 | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 55,000 | 0,828 | 45,540 | 0,000 |
| 16 | 764351836 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t | ks | 61,000 | 0,599 | 36,539 | 0,000 |
| 17 | 764359810 | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t | ks | 4,000 | 1,100 | 4,400 | 0,000 |
| 18 | 764451802 | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t | m | 21,000 | 0,696 | 14,616 | 0,000 |
| 19 | 764311233 | Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, z tabúľ 2000x670 mm, sklon nad 45° | m2 | 378,000 | 31,033 | 11 730,474 | 0,000 |
| *20* | *1381403004* | *Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,8 mm* | *m2* | *453,600* | *15,197* | *6 893,359* | *0,000* |
| 21 | 764352223 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm | m | 55,000 | 19,629 | 1 079,595 | 0,000 |
| 22 | 764454234 | Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm | ks | 12,000 | 5,311 | 63,732 | 0,000 |
| *23* | *5534414720* | *Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované, D 120 mm, č. K 120 / 72° PZ* | *ks* | *12,000* | *5,574* | *66,888* | *0,000* |
| 24 | 764454241 | Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm | ks | 23,000 | 1,722 | 39,606 | 0,000 |
| *25* | *5534414810* | *Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 120 mm, hrot 200 mm, č. OD 120 PZ* | *ks* | *23,000* | *1,572* | *36,156* | *0,000* |
| 26 | 764454254 | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 21,000 | 19,057 | 400,197 | 0,000 |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 764352906 | Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 250 mm | ks | 61,000 | 1,422 | 86,742 | 0,000 |
| 28 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,375 | 55,654 | 20,870 | 0,000 |
| | | **Celkom** | | | | **33 684,675** | **0,000** |

# ROZPOČET

**Stavba: Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo**
**Objekt: Práce HSV - PSV**

Objednávateľ: Obec Cerovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Miesto: Cerovo

Spracoval:
Dátum: 14. 6. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSV** | | **Práce a dodávky HSV** | | | | **24 779,816** | **0,000** |
| **6** | | **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** | | | | **14 205,400** | **0,000** |
| 1 | 612465110 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie | m2 | 780,000 | 4,909 | 3 829,020 | 0,000 |
| 2 | 612465135 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm | m2 | 780,000 | 9,071 | 7 075,380 | 0,000 |
| 3 | 611461111 | Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie | m2 | 200,000 | 7,055 | 1 411,000 | 0,000 |
| 4 | 611461135 | Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz), hr. 8 mm | m2 | 200,000 | 9,450 | 1 890,000 | 0,000 |
| **9** | | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **9 722,354** | **0,000** |
| 5 | 120901106 | Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MC,v odkopávkach | m3 | 60,223 | 62,208 | 3 746,352 | 0,000 |
| 6 | 978013141 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 780,000 | 0,764 | 595,920 | 0,000 |
| 7 | 978011141 | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 200,000 | 0,953 | 190,600 | 0,000 |
| 8 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 56,236 | 3,296 | 185,354 | 0,000 |
| 9 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 39,494 | 8,619 | 340,399 | 0,000 |
| 10 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 39,494 | 11,488 | 453,707 | 0,000 |
| 11 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 161,380 | 0,370 | 59,711 | 0,000 |
| 12 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 39,494 | 8,696 | 343,440 | 0,000 |
| 13 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 39,494 | 0,976 | 38,546 | 0,000 |
| 14 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 15,923 | 42,741 | 680,565 | 0,000 |
| 15 | 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 520,000 | 5,938 | 3 087,760 | 0,000 |
| **99** | | **Presun hmôt HSV** | | | | **852,062** | **0,000** |
| 16 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 72,621 | 11,733 | 852,062 | 0,000 |
| **PSV** | | **Práce a dodávky PSV** | | | | **13 056,974** | **0,010** |
| **725** | | **Zdravotechnika - zariaď. predmety** | | | | **1 476,367** | **0,010** |
| 17 | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 4,000 | 6,584 | 26,336 | 0,000 |
| 18 | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 5,000 | 4,348 | 21,740 | 0,000 |
| 19 | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 5,000 | 26,129 | 130,645 | 0,000 |
| *20* | *6420135170* | *Umývadlo keramické ZETA-60, 470x600x205 mm, biela* | *ks* | *5,000* | *23,745* | *118,725* | *0,000* |
| 21 | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska | súb. | 4,000 | 2,422 | 9,688 | 0,000 |
| *22* | *6429462300* | *Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela* | *ks* | *4,000* | *28,494* | *113,976* | *0,010* |
| 23 | 725119400 | Montáž záchodovej misy volne stojacej s zvislým odpadom | ks | 4,000 | 18,692 | 74,768 | 0,000 |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *24* | *6420143030* | *Misa kombinovaná stojacia OLYMP NEW, 360x670x480 mm, zvislý odpad, keramika, biela* | *ks* | *4,000* | *123,473* | *493,892* | *0,000* |
| 25 | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 5,000 | 6,221 | 31,105 | 0,000 |
| *26* | *5514670370* | *MIX NEW Umývadlová batéria DN 15 chróm 332200575* | *ks* | *5,000* | *90,231* | *451,155* | *0,000* |
| 27 | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,203 | 21,364 | 4,337 | 0,000 |
| | **766** | **Konštrukcie stolárske** | | | | **2 994,005** | **0,000** |
| 28 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 15,000 | 20,895 | 313,425 | 0,000 |
| *29* | *6116017100* | *Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa* | *ks* | *9,000* | *71,285* | *641,565* | *0,000* |
| *30* | *6116011100* | *Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa* | *ks* | *6,000* | *80,733* | *484,398* | *0,000* |
| 31 | 642942111 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 15,000 | 40,400 | 606,000 | 0,000 |
| *32* | *5533125400* | *Zárubňa oceľová, Ľ/P, šxhrxv 600x1970 mm* | *ks* | *6,000* | *30,393* | *182,358* | *0,000* |
| | | *Montáž zárubne sa realizuje pred opláštením konštrukcie SDK, nakoľko je potrebný prístup zvnútra pre ukotvenie zárubne od strany profilu.* | | | | | |
| *33* | *5533125800* | *Zárubňa oceľová, Ľ/P, šxhrxv 800x1970 mm* | *ks* | *9,000* | *33,243* | *299,187* | *0,000* |
| | | *Montáž zárubne sa realizuje pred opláštením konštrukcie SDK, nakoľko je potrebný prístup zvnútra pre ukotvenie zárubne od strany profilu.* | | | | | |
| 34 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 21,840 | 18,577 | 405,722 | 0,000 |
| 35 | 766661811 | Demontáž dverného krídla, dokovanie okopného plechu -0,00042t | ks | 15,000 | 1,272 | 19,080 | 0,000 |
| 36 | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 1,660 | 25,464 | 42,270 | 0,000 |
| | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | **2 556,264** | **0,000** |
| 37 | 767995215 | Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok | kg | 897,580 | 2,387 | 2 142,523 | 0,000 |
| 38 | 767996802 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t | kg | 458,240 | 0,901 | 412,874 | 0,000 |
| 39 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,023 | 37,696 | 0,867 | 0,000 |
| | **781** | **Dokončovacie práce a obklady** | | | | **2 584,558** | **0,000** |
| 40 | 781411015 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keram. kladených do malty veľ. 300x200 mm | m2 | 58,248 | 23,745 | 1 383,099 | 0,000 |
| *41* | *5978213100* | *Obkladačky keram. dvojfarebné hladké glazúra špeciálna A 300x200 IIa* | *m2* | *63,248* | *18,996* | *1 201,459* | *0,000* |
| | **784** | **Dokončovacie práce - maľby** | | | | **3 445,780** | **0,000** |
| 42 | 784411311 | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov na strop výšky do 3,80 m | m2 | 20,000 | 0,494 | 9,880 | 0,000 |
| 43 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 1 080,000 | 0,731 | 789,480 | 0,000 |
| 44 | 784423271 | Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 780,000 | 2,261 | 1 763,580 | 0,000 |
| 45 | 784424271 | Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m | m2 | 200,000 | 2,275 | 455,000 | 0,000 |
| 46 | 784418012 | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 200,000 | 0,938 | 187,600 | 0,000 |
| 47 | 784411301 | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 780,000 | 0,308 | 240,240 | 0,000 |
| | | **Celkom** | | | | **37 836,790** | **0,010** |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# ROZPOČET

**Stavba: Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo**
**Objekt: Bleskozvod strecha montáž**

Objednávateľ: Obec Cerovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Miesto: Cerovo

Spracoval:
Dátum: 14. 6. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M** | | **Práce a dodávky M** | | | | **2 647,655** | **0,000** |
| **21-M** | | **Elektromontáže** | | | | **2 647,655** | **0,000** |
| 1 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 35,000 | 1,550 | 54,250 | 0,000 |
| 2 | *3544224150* | *Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10* | *kg* | *35,000* | *1,352* | *47,320* | *0,000* |
| 3 | 210220104 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 56,000 | 1,427 | 79,912 | 0,000 |
| 4 | *3544218350* | *Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23* | *ks* | *56,000* | *0,455* | *25,480* | *0,000* |
| 5 | 210220111 | Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16 | ks | 23,000 | 1,673 | 38,479 | 0,000 |
| 6 | *3544217350* | *Podpera vedenia na hrebeň strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16* | *ks* | *23,000* | *1,682* | *38,686* | *0,000* |
| 8 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 85,000 | 2,140 | 181,900 | 0,000 |
| 9 | *3544224150* | *Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10* | *kg* | *85,000* | *1,352* | *114,920* | *0,000* |
| 10 | *3544224200* | *Uzemňovací vodič lano FeZn ocelové žiarovo zinkované prierez 35mm2* | *kg* | *85,000* | *4,460* | *379,100* | *0,000* |
| 11 | 210220003 | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8 | m | 16,000 | 14,990 | 239,840 | 0,000 |
| 12 | *3450705700* | *I-Rúrka FXP 32* | *m* | *16,000* | *0,738* | *11,808* | *0,000* |
| 13 | *3451101900* | *I-Príchytka S32 bledošedá* | *ks* | *4,800* | *0,150* | *0,720* | *0,000* |
| 14 | *3544224100* | *Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8* | *kg* | *6,400* | *1,335* | *8,544* | *0,000* |
| 15 | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 4,000 | 16,844 | 67,376 | 0,000 |
| 16 | *3410300258* | *Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA* | *ks* | *4,000* | *2,200* | *8,800* | *0,000* |
| 17 | *3410301603* | *Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2* | *ks* | *4,000* | *9,200* | *36,800* | *0,000* |
| 18 | 210220201 | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom | ks | 3,000 | 5,967 | 17,901 | 0,000 |
| 19 | *3544215250* | *Zachytávacia tyč s vrutom do dreva ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20* | *ks* | *3,000* | *8,500* | *25,500* | *0,000* |
| 20 | *3544216100* | *Oceľový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200* | *ks* | *3,000* | *7,725* | *23,175* | *0,000* |
| 21 | 210220283 | Uzemňovacia trubková tyč FeZn ZTT | ks | 4,000 | 15,700 | 62,800 | 0,000 |
| 22 | *3544223500* | *Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m X profil* | *ks* | *4,000* | *9,470* | *37,880* | *0,000* |
| 23 | 210220431 | Svorka ECu 57F25 krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 15,000 | 2,383 | 35,745 | 0,000 |
| 24 | *3544228350* | *Svorka krížová meď ECu 57F25 označenie SK Cu* | *ks* | *15,000* | *4,680* | *70,200* | *0,000* |
| 25 | *3544228400* | *Svorka diagonálna krížová meď ECu 57F25 označenie DKS 01* | *ks* | *15,000* | *7,150* | *107,250* | *0,000* |
| 26 | 210220433 | Svorka ECu 57F25 spojovacia SS | ks | 25,000 | 1,673 | 41,825 | 0,000 |
| 27 | *3544228700* | *Svorka spojovacia meď ECu 57F25 označenie SS s p. 2 skr Cu* | *ks* | *25,000* | *4,680* | *117,000* | *0,000* |
| 28 | *3544228850* | *Svorka spojovacia meď ECu 57F25 označenie SS m.2 skr.s.p. Cu* | *ks* | *25,000* | *4,680* | *117,000* | *0,000* |
| 29 | *3544228900* | *Svorka spojovacia meď ECu 57F25 označenie SS m.2 skr.b.p. Cu* | *ks* | *25,000* | *4,680* | *117,000* | *0,000* |
| 30 | 210220436 | Svorka ECu 57F25 na odkvapový žľab SO | ks | 4,000 | 2,383 | 9,532 | 0,000 |
| 31 | *3544229150* | *Svorka okapová meď ECu 57F25 označenie SO Cu* | *ks* | *4,000* | *9,797* | *39,188* | *0,000* |
| 32 | 210220432 | Svorka ECu 57F25 rozpojovacia RS | ks | 12,000 | 3,300 | 39,600 | 0,000 |
| 33 | *3544228550* | *Svorka rozpojovacia meď ECu 57F25 označenie RS 1* | *ks* | *12,000* | *7,200* | *86,400* | *0,000* |
| 34 | 210220435 | Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP | ks | 36,000 | 1,427 | 51,372 | 0,000 |
| 35 | *3544229050* | *Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok meď ECu 57F25 označenie SP 1 Cu* | *ks* | *36,000* | *5,294* | *190,584* | *0,000* |
| 36 | 210220442 | Svorka ECu 57F25 odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 18,000 | 2,383 | 42,894 | 0,000 |
| 37 | *3544230200* | *Svorka odbočná spojovacia meď ECu 57F25 označenie SR 01 Cu* | *ks* | *18,000* | *4,493* | *80,874* | *0,000* |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **OST** | **Ostatné** | | | | **350,000** | **0,000** |
| 38 | HZS000113 | Reviza | súb | 1,000 | 350,000 | 350,000 | 0,000 |
| | | **Celkom** | | | | **2 997,655** | **0,000** |

# ROZPOČET

**Stavba: Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo**
**Objekt: Bleskozvod strechy demontáž**

Objednávateľ: Obec Cerovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Miesto: Cerovo

Spracoval:
Dátum: 14. 6. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **M** | **Práce a dodávky M** | | | | **510,822** | **0,000** |
| | **21-M** | **Elektromontáže** | | | | **510,822** | **0,000** |
| 23 | 210220104 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 56,000 | 1,427 | 79,912 | 0,000 |
| 24 | 210220111 | Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16 | ks | 23,000 | 1,673 | 38,479 | 0,000 |
| 25 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 101,000 | 1,350 | 136,350 | 0,000 |
| 26 | 210220201 | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom | ks | 2,000 | 5,967 | 11,934 | 0,000 |
| 27 | 210220433 | Svorka ECu 57F25 spojovacia SS | ks | 25,000 | 1,673 | 41,825 | 0,000 |
| 28 | 210220436 | Svorka ECu 57F25 na odkvapový žľab SO | ks | 4,000 | 2,383 | 9,532 | 0,000 |
| 29 | 210220432 | Svorka ECu 57F25 rozpojovacia RS | ks | 12,000 | 0,250 | 3,000 | 0,000 |
| 30 | 210220435 | Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP | ks | 36,000 | 1,427 | 51,372 | 0,000 |
| 31 | 210220442 | Svorka ECu 57F25 odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 18,000 | 2,383 | 42,894 | 0,000 |
| 32 | 210220450 | Ochranný uholník ECu 57F25 OU | ks | 4,000 | 10,135 | 40,540 | 0,000 |
| 33 | 210220451 | Držiak ochranného uholníka ECu 57F25 DU-Z,D a DOU | ks | 12,000 | 4,582 | 54,984 | 0,000 |
| | **OST** | **Ostatné** | | | | **1 500,000** | **0,000** |
| 34 | OST | Lešenie a odvoz na skladku demnot. materiál | súb | 1,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 0,000 |
| | | **Celkom** | | | | **2 010,822** | **0,000** |

*Príloha č. 3 k zmluve*

# ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

| p.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa [1] | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Milan Podhora CONSTRUCT | Ing. Milan Podhora | Zdravotechnika, vykurovanie | 10,45 |
| 2. | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3. | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

V Lučenci, dňa 21.6.2019

CONSTRUCT, s.r.o.
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
-1- Tel.: 047/432 71 41
IČO: 36037991 IČ DPH: SK2020041171

meno a podpis oprávnenej osoby uchádzača

[1] v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia