

LEGENDA – časť "3":

JESTVUJÚCI ASFALTOVÝ CHODNÍK PRE PEŠÍCH š.1,5–1,9 m, DĹŽKA (m):
2,555+4,328+32,337+0,987+23,015+22,161= 85,383 m

JESTVUJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY A VJAZDY NA POZEMKY š.1,5 m, DĹŽKA (m):
21,493+14,962+15,357= 51,812 m

JESTVUJÚCE BETÓN. OBRUBNÍKY – OSADENIE V BETÓN. LÔŽKACH – DĹŽKA (m):
2,555+21,493+4,328+32,337+0,987+1,70+23,015+23,015+22,161+22,161+1,05+1,05= 155,852 m

BÚRANÉ KONŠTRUKCIE – žltá farba

VÝKAZ BÚRANÝCH PRVKOV – časť "3":

OZN.	NÁZOV PRVKOV CHODNÍKA	ŠÍRKA (m)	VÝŠKA (m)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	DĹŽKA SPOLU (m)	OBJEM (m3)
1	ASFALTOVÁ VRSTVA CHODNÍKA	1,40	0,05	85,383	1	85.383	5.977
2	PODKLADNÁ (ŠTRKOVÁ) VRSTVA	1,40	0,15	85,383	1	85.383	17.930
3	VÝKOP ZEMINY POD JESTV. CHODNÍKOM	1,50	0,10	85,383	1	85.383	12.807
4	BETÓNOVÝ OBRUBNÍK	0,10	0,20	1,00	156	156.000	3.120
5	VÝKOP ZEMINY V ZELENOM PÁSE	1,50	0,30	0	0	0.000	0.000
6	ASFALT./BETÓN. VRSTVA VJAZDU	1,40	0,10	51,812	1	51.812	7.254
7	PODKLADNÁ (ŠTRKOVÁ) VRSTVA VJAZDU	1,40	0,10	51,812	1	51.812	7.254
8	VÝKOP ZEMINY POD JESTV. VJAZDOM	1,50	0,30	51,812	1	51.812	23.315

Autor projektu:	Milan Šmikniar	Zodp.projektant:	Ing. Dana Tatarkovičová	Vlastník výkresu:	PROJEKT ateliér NB s.r.o. PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB IČO: 45 536 811 DIČ: 1020179329 ul. Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa mobil: 0918 773 118 mobil: 0903 549 314
Projektant:	Milan Šmikniar	Kreslil:	Jana Filipčíková		
Investor:	Obecný úrad Cerovo				
Bydlisko:	Cerovo 30, 962 52				
Miesto stavby:	Cerovo	Parcela číslo:	CKN:4886/1,452/1,4998/2,4872/2,4908/1 EKN:4886/1,452,4871/1,10,4872/2	Číslo zákazky:	02219
Názov stavby:	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a účelovej komunikácie			Dátum:	10/2019
				Formát:	4xA4 Číslo sady:
				Stupeň PD:	pre stavebné povolenie
Časť PD:	Architektúra			Mierka:	Číslo výkresu:
Názov časti:	**Pôdorys - časť 3 - jestvujúci stav**			1:200	5