Situácia M 1:2000



VÝKAZ BÚRANÝCH PRVKOV – časť "11"– účel.komuikácia:

OZN.	NÁZOV PRVKOV CHODNÍKA	ŠÍRKA (m)	VÝŠKA (m)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	DĹŽKA SPOLU (m)	OBJEM (m3)
5	VÝKOP ZEMINY V ZELENOM PÁSE	3,00	0,50	12,00	1	12.000	18.000
6	ASFALT./BETÓN. VRSTVA ÚČEL.KOMUNIKÁCIE	3,00	0,10	59,00	1	59.000	17.700
7	PODKLADNÁ (ŠTRKOVÁ) VRSTVA ÚČEL. KOM.	3,00	0,10	59,00	1	59.000	17.700
8	VÝKOP ZEMINY POD JESTV. ÚČELOVOU KOM.	3,00	0,30	59,00	1	59.000	53.100
11	VÝKOP ZEMINY PRE ZÁKLAD. PÁS ZVODIDIEL	0,60	1,50	13,000	1	13.000	11.700

VÝKAZ BÚRANÝCH PRVKOV – časť "1–10" – chodníky:

OZN.	NÁZOV PRVKOV CHODNÍKA	ŠÍRKA (m)	VÝŠKA (m)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	DĹŽKA SPOLU (m)	OBJEM (m3)
1	ASFALT./BETÓN. VRSTVA CHODNÍKA	1,40	0,05	157,97	1	157.970	11.058
2	PODKLADNÁ (ŠTRKOVÁ) VRSTVA	1,40	0,15	157,97	1	157.970	33.174
3	VÝKOP ZEMINY POD JESTV. CHODNÍKOM	1,50	0,10	157,97	1	157.970	23.696
4	BETÓNOVÝ OBRUBNÍK	0,10	0,20	237	1	237.000	4.740
5	VÝKOP ZEMINY V ZELENOM PÁSE	1,50	0,30	520,858	1	520.858	234.386
6	ASFALT./BETÓN. VRSTVA VJAZDU	1,40	0,10	342,281	1	342.281	47.919
7	PODKLADNÁ (ŠTRKOVÁ) VRSTVA VJAZDU	1,40	0,10	342,281	1	342.281	47.919
8	VÝKOP ZEMINY POD JESTV. VJAZDOM	1,50	0,30	342,281	1	342.281	154.026
9	BETÓNOVÝ ŽĽAB	0,40	0,25	52,236	1	52.236	5.224
10	BETÓNOVÝ RIGOL	1,50	1,00	109,798	1	109.798	164.697
11	VÝKOP ZEMINY PRE ZÁKL.PäTKU OSVETLENIA	1,00	1,50	1,00	13	13.000	19.500
12	VÝKOP ZEMINY PRE ZÁKLAD. PÁS ZÁBRADLIA	0,40	1,10	81,000	1	81.000	35.640

LEGENDA:

- JESTVUJÚCE CHODNÍKY PRE PEŠÍCH
  - BETÓNOVÁ DLAŽBA/ASFALTOVÝ POVRCH - OSADENIE V ZHUTNENÝCH ŠTRKOVÝCH VRSTVÁCH - vybúra sa
- JESTVUJÚCE VJAZDY NA POZEMKY
  - BETÓNOVÁ DLAŽBA/ASFALTOVÝ POVRCH - OSADENIE V ZHUTNENÝCH ŠTRKOVÝCH VRSTVÁCH - vybúra sa
- JESTVUJÚCA ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA PRI KOMUNITNOM CENTRE = 191 m2
  - BETÓNOVÝ POVRCH - OSADENIE V ZHUTNENÝCH ŠTRKOVÝCH VRSTVÁCH - vybúra sa
- JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ RIGOL - VYBÚRA SA V MIESTE BUDÚCEHO CHODNÍKA A OSADÍ SA NOVÁ KANALIZAČNÁ RÚRA
- JESTVUJÚCE BETÓNOVÉ OBRUBNÍKY - OSADENIE V BETÓN. LôŽKACH - vybúrajú sa
- JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ KANALIZAČNÁ RÚRA DN 600,N1000 mm - V MIESTACH PREKLENUTIA JESTVUJÚCEHO RIGOLU A BETÓNOVÉHO JARKU POD ZELENÝM PÁSOM, VJAZDAMI
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE - žltá farba

Autor projektu:	Milan Šmikniar	Zodp.projektant:	Ing. Dana Tatarkovičová	Vlastník výkresu: PROJEKTateliér NB s.r.o. PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB IČO: 45 536 813 DIČ: 2023057639 ul. Bernolákova 36/15, 968 01 Nová Baňa mobil: 0918 773 118 mobil: 0903 549 314
Projektant:	Milan Šmikniar	Kreslil:	Jana Filipčíková	
Investor:	Obecný úrad Cerovo			
Bydlisko:	Cerovo 30, 962 52			
Miesto stavby:	Cerovo	Parcela číslo:	CKN:4886/1,452/1,4998/2,4872/2,4908/1 EKN:4886/1,452,4871/1,10,4872/2	Číslo zákazky: 02219
Názov stavby:	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a účelovej komunikácie			Dátum: 10/2019
				Formát: 6xA4 Číslo sady:
				Stupeň PD: pre stavebné povolenie
Časť PD:	Architektúra			Mierka: 1:2000 Číslo výkresu: 2
Názov časti:	Situácia - jestvujúci stav			