ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zmluva*“).

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	**Obec Cerovo**
Adresa:	Cerovo 259, 962 52 Cerovo
Zastúpená:	Mgr. Margita Boďová
IČO:	00319775
DIČ:	2021152441
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK20 5600 0000 0014 0137 9001
Tel.:	+421 905 973 749
e-mail:	cerovo3@gmail.com

(ďalej len „*objednávateľ*“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov :	**XENEX, s.r.o**
Adresa:	Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14707/L
Štatutárny orgán:	Martin Zákopčan
Osoby oprávnené rokovať:	
-vo veciach zmluvných:	Martin Zákopčan, tel. č.: +421 908 526 849, e-mail: m.zakopcan@xenex.sk
-vo veciach technických:	Ing. Ľubomír Šugár, tel. č.: +421 918 516 591, e-mail: l.sugar@xenex.sk , Mgr. Ladislav Švejda, tel.č.: +421 917 978 095, e-mail: l.svejda@xenex.sk
IČO:	36 416 291
DIČ:	2021783104
IČ DPH:	SK2021783104
Bankové spojenie:	Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
IBAN:	SK4183700000006211194383

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)
(ďalej spolu aj ako „*zmluvné strany*“)

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom **Výmena okien, zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo**, ktoré realizoval Objednávateľ podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o verejnom obstarávaní alebo ZoVO*“).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa rekonštrukcia existujúceho objektu Základnej školy v obci Cerovo.

2.3. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky (ďalej aj „*príloha č. 1*“) a v Prílohe č. 2 - Ocenený výkaz výmer (ďalej aj „*príloha č. 2*“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy podľa schválenej projektovej dokumentácie a vydaných povolení.

2.4. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude dielo realizované:

2.4.1. Vydané povolenia:

a) právoplatné stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby č. SK 650/2024/02, RZ: 15618/2024 v Krupine dňa 30.05.2024,

b) predĺženie platnosti stavebného povolenia do 30.05.2029, č. SK 10913/2026/02 - 13156 v Krupine dňa 23.04.2026.

2.4.2. Projektová dokumentácia *Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo* vypracovaná PROJEKT ateliér NB s.r.o., Bernolákova č. 36/11, 968 01 Nová Baňa, VIII/2023, ktorú zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy od objednávateľa prevzal a preveril s riadnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa diela a vyhlasuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je dielo vykonateľné,

2.4.3. Harmonogram postupu prác podľa Článku III. bodu 3.8. tejto zmluvy.

2.5. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.4. tohto článku zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami v týchto dokumentoch (s výnimkou stavebných povolení). V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia textu zmluvy.

2.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady sú vhodné a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou v splnení predmetu zmluvy.

Článok III.
Miesto a lehota vykonania diela

3.1. Miestom realizácie diela podľa Článku II. bodu 2.2. tejto zmluvy je Cerovo č. 58, 962 52 Cerovo, okres: Krupina, kraj: Banskobystrický. Dielo sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve objednávateľa parcelného čísla č. 1956/4, 1956/1 v katastrálnom území Cerovo.

3.2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať až po odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do osemnástich (18) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Dielo sa považuje za vykonané dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle Článku VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy.

3.3. Lehota realizácie diela podľa bodu 3.2. tejto zmluvy sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch:

3.3.1. potreba vykonania naviac prác,

3.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa,

3.3.3. okolnosti vyššej moci.

3.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty realizácie diela podľa bodu 3.3.1. tejto zmluvy, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 4.7. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 3.3.2. tejto zmluvy, príslušná lehota plnenia sa automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi.

3.5. Zhotoviteľ má právo na posun lehoty plnenia uvedeného v bode 3.3.3. tejto zmluvy aj v prípade vzniku okolnosti vyššej moci, t.j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a taktiež, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového charakteru, ako ani zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ani oneskorená dodávka zo strany subdodávateľa. Termín plnenia sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi.

3.6. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti vyššej moci podľa bodu 3.5. tejto zmluvy, o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu tejto prekážky nebude možné, a následne aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci.

3.7. Právo na posunutie lehoty plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ zhotoviteľ do troch pracovných dní po vzniku výskytu tejto prekážky, túto skutočnosť neoznámi objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu.

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska predloží objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi odsúhlasený harmonogram postupu prác, resp. stanovisko k predloženému harmonogramu postupu prác, do piatich (5) kalendárnych dní od jeho obdržania od zhotoviteľa. Po schválení bude harmonogram postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá zhotoviteľ.

3.9. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme postupu prác, je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania diela tak, aby bol príslušný termín plnenia uvedený v bode 3.2. tejto zmluvy dodržaný. Tieto opatrenia je zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy.

Článok IV.
Cena za vykonanie diela a zádržné

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonaný predmet zmluvy zaplatiť celkovú cenu vo výške:

Cena bez DPH: 2 075 068,52 eur
slovom: dva milióny sedemdesiatpäťtisíc šesťdesiatosem eur a päťdesiatdva centov
23% DPH: 477 265,76 eur

slovom: štyristosedemdesiatsedemtisíc dvesto šesťdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov
Cena s DPH: 2 552 334,28 eur
slovom: dva milióny päťstopäťdesiatdvatisíc tristo tridsaťštyri eur a dvadsaťosem centov

4.2. V cene podľa bodu 4.1. tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri alebo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov s výnimkou naviac prác v zmysle bodu 4.5. tejto zmluvy. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu ani preddavky na vykonanie diela.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek ceny za dielo podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj v tom prípade, kde by to z popisu prác a technických špecifikácií alebo projektovej dokumentácie zvlášť nevyplývalo a to najmä, nie však výlučne:

4.3.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,

4.3.2. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky,

4.3.3. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov a dodávok,

4.3.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy,

4.3.5. náklady na všetky ochranné opatrenia pre zamedzenie poškodenia majetku objednávateľa od doby odovzdania staveniska do doby prevzatia celého diela objednávateľom,

4.3.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, uvedenie priestorov staveniska do pôvodného stavu,

4.3.7. náklady súvisiace s vytýčením podzemných vedení,

4.3.8. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov,

4.3.9. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva,

4.3.10. skúšky, a testy, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných skúšok,

4.3.11. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na lekárske prehliadky, náklady na zabezpečenie bezpečnosti osôb vstupujúcich do objektu,

4.3.12. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu zmluvy,

4.3.13. náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela,

4.3.14. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy,

4.3.15. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a náklady na zabezpečenie všetkých dokladov potrebných

pre vydanie právoplatných kolaudačných alebo iných rozhodnutí potrebných pre uvedenie diela do prevádzky.

4.4. Zhotoviteľovi bude z predložených faktúr zadržaných 5% z fakturovanej sumy vrátane DPH (zádržné). Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil, na úhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa v rozpore s touto zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút.

4.5. K zvýšeniu ceny za dielo môže dôjsť len v prípade vzniku naviac prác (pri zmene rozsahu prác voči výkazu výmer podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, ako aj pri doplnení nových položiek do výkazu výmer), ktoré nie sú objektívne, technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia predmetu zmluvy bez toho, aby to objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti a súčasne sú nevyhnutné pre splnenie pôvodného predmetu tejto zmluvy.

4.6. Za naviac práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa pred podpisom tejto zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.

4.7. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviac práce po doručení písomného pokynu zo strany technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení naviac prác predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných naviac prác, odsúhlasených zo strany technického dozoru objednávateľa a cena za naviac práce určená podľa bodu 4.8. tejto zmluvy, a návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviac prác s odôvodnením, vrátane presného výpočtu na dni. V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku je objednávateľ povinný návrh dodatku oprávnenou osobou podpísať najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu dodatku. Právo zhotoviteľa na zaplatenie naviac prác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti dodatku a nárok na úhradu ceny naviac prác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku V. nižšie.

4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku bude jednotková cena jednotlivých položiek naviac prác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, ktoré nie sú ocenené v prílohe č. 2 tejto zmluvy, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena naviac prác sa určí o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien.

4.9. Akákoľvek zmena rozsahu diela a s ňou súvisiaca zmena ceny podľa tohto článku je prípustná výlučne v medziach a za podmienok podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Celkový rozsah naviac prác nesmie prekročiť limity ustanovené § 18 zákona o verejnom obstarávaní; nad rámec týchto limitov nie je možné rozšíriť predmet zmluvy bez nového postupu verejného

obstarávania.

Článok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za realizáciu diela podľa Článku IV. bodu 4.1. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe mesačných faktúr vystavených v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.6. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za realizáciu diela najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Prílohou každej faktúry budú súpisy vykonaných prác potvrdené technickým dozorom objednávateľa.

5.2. Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne:

Ako objednávateľa uvedie:
Obec Cerovo
Cerovo 259
962 52 Cerovo

Adresa na doručovanie faktúr, od 01.01.2027 prostredníctvom e-faktúry:
Obec Cerovo
Cerovo 259
962 52 Cerovo

5.3. Z každej mesačnej faktúry podľa bodu 5.1. tejto zmluvy sa uplatní zádržné vo výške 5 % z hodnoty faktúry s DPH.

5.4. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa Článku VIII. bodu 8.3. tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.

5.5. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v Článku I. v bode 1.2. tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.

5.6. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.

5.7. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľom vyhotovená faktúra musí ďalej spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nasledovné náležitosti:

- označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ,
- číslo a názov tejto zmluvy,
- číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu v štruktúre BIC a IBAN, v prospech ktorého sa platba vykoná,

- označenie predmetu plnenia,
- suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ),
- názov projektu: Výmena okien, zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo,
- pečiatku a podpis Zhotoviteľa.

5.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota splatnosti opravenej faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

5.9. Lehota splatnosti každej faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

5.11. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy predloží objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť, a to do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa vzniku zmeny.

5.12. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť zádržné podľa Článku IV. bodu 4.4. a bodu 5.3. tejto zmluvy neodvolateľnou a bezpodmienečnou bankovou zárukou splatnou na prvé písomné požiadanie objednávateľa, vystavenou bankou so sídlom alebo pôsobiacou na území Slovenskej republiky, vo výške zodpovedajúcej zádržnému a s platnosťou najmenej do uplynutia záručnej doby podľa Článku XI. bodu 11.1. tejto zmluvy. Po predložení a písomnom akceptovaní takejto bankovej záruky objednávateľom je objednávateľ povinný uvoľniť zhotoviteľovi zodpovedajúce zádržné. Náklady na zriadenie a udržiavanie bankovej záruky znáša zhotoviteľ.

Článok VI.
Základné podmienky vykonania diela

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa, v ktorej objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona) a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ. Náklady na zabezpečenie vytýčenia existujúcich inžinierskych sietí znáša zhotoviteľ.

6.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku.

6.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle platného stavebného zákona (zákon č. 25/2025 Z. z. v znení neskorších predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá technický dozor objednávateľa, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

6.4. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam technický dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade s platným stavebným zákonom obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy. Ak platný stavebný zákon ustanovuje vedenie stavebného denníka v elektronickej podobe, zhotoviteľ vedie stavebný denník v elektronickej podobe v zmysle tohto predpisu.

6.5. Ak technický dozor objednávateľa do troch (3) kalendárnych dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní technický dozor objednávateľa telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. Za dôležité záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä, nie však výlučne, pracovný úraz na stavenisku, vznik škody, kontrola zo strany orgánov štátnej správy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany navzájom potvrdzujú, že prvá veta tohto bodu sa nevzťahuje na zápisy naviac prác do stavebného denníka.

6.6. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele.

6.7. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu.

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/auditu/overovania príslušnými oprávnenými osobami uvedenými v nasledujúcom odseku a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov, a to počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to až do 31.12.2030. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 alebo článku 32 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 o čas trvania týchto skutočností. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami Objednávateľa. Poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajúci kontrolu majú počas celého trvania oprávneného obdobia Modernizačného fondu, najmenej do 31.12.2030, prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa súvisiacich s výdavkami a plnením povinností podľa tejto Zmluvy.

6.9. Oprávnenými osobami pre účely tohto článku zmluvy sú najmä:

a) zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby,
b) zástupcovia Modernizačného fondu, prípadne iných relevantných orgánov a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, OLAF, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpečných opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa a poskytovateľa NFP.

7.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie diela platné právne predpisy.

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe (resp. po dobe jeho použiteľnosti) alebo zo záručnej doby (resp. z doby jeho odporúčanej použiteľnosti) uplynulo viac ako 20 %. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podkladmi, stavebným povolením a touto zmluvou.

7.4. Technický dozor objednávateľa:
Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Ing. Ľubomír Šugár, tel. č.: +421 918 516 591 , e-mail: l.sugar@xenex.sk V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi osvedčenie o vykonaných autorizačných skúškach na výkon činnosti stavbyvedúceho, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších právnych predpisov pre nasledovné kategórie: 10 – pozemné stavby.

V prípade, ak zhotoviteľ predloží osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, v ktorom nebude uvedené odborné zameranie v rámci danej kategórie, je potrebné k osvedčeniu doložiť Potvrdenie od Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu a odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje pohľadávky voči druhej strane nepostúpia (ani s nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu v primeranom čase ich odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehoty plnenia uvedenej v Článku III. v bode 3.2 tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby realizácie diela uzatvorené a platné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti, vrátane škody spôsobenej tretím osobám, s poistnou sumou najmenej vo výške ceny diela podľa Článku IV. bodu 4.1. tejto zmluvy, ako aj stavebno-montážne poistenie kryjúce škody na zhotovovanom diele a na stavenisku. Poistenie musí byť účinné najneskôr odo dňa prevzatia staveniska až do dňa prevzatia diela objednávateľom.

7.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu, prípadne poistku preukazujúcu poistenie podľa predchádzajúceho bodu, najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, a na požiadanie objednávateľa kedykoľvek počas realizácie diela preukázať jej trvanie a úhradu poistného. Porušenie povinnosti uzatvoriť alebo udržiavať poistenie v platnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré objednávateľa oprávňuje od zmluvy odstúpiť.

Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní.

8.2. Preberacie konanie po dokončení diela podľa tejto zmluvy sa uskutoční na základe písomnej výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň desať (10) kalendárnych dní vopred na adresu objednávateľa a technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň a hodinu začatia preberacieho konania.

8.3. Preberacie konanie bude spočívať v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a parametre diela a z kontroly výskytu možných vád a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov alebo Protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie.

8.4. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s vadami alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť vady a/alebo nedorobky v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán. Odstránenie vád a/alebo nedorobkov zhotoviteľom nemá vplyv na cenu stanovenú touto zmluvou a počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní. Ak zhotoviteľ tieto vady alebo nedorobky neodstráni,

má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle Článku IV. bodu 4.4. tejto zmluvy. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Po vykonaní kontroly odstránenia vád alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa.

8.5. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany technického dozoru objednávateľa odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením, skladovaním alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý na základe súpisu vyzískaného materiálu a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci realizácie diela a po vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov sa uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom IX tejto zmluvy.

8.7. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku. Ak zhotoviteľ tieto vady a nedorobky neodstráni v určenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom.

8.8. Ak sa bude dielo odovzdávať po častiach, ustanovenia tohto článku sa budú na jednotlivé preberacie konania vzťahovať primerane.

8.9. Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovných dokladov:

- PD skutočného vyhotovenia stavby v 6 vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) opatrené odtlačkom pečiatky autorizovaného inžiniera (projektanta),
- 6 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej forme (dwg/dxf), a v elektronickom

formáte PDF,

- vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, technických noriem, ako aj ostatné doklady vydané v priebehu stavby – (revízne správy, úradné skúšky, certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch, elaboráty kvality a iné).

8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, ktorú bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať v rámci kolaudačných konaní.

8.11. Odovzdaním projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi bezodplatne nevýhradnú licenciu na jej použitie v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv, najmä na účely užívania, údržby, opráv, rekonštrukcie a ďalších úprav diela, vrátane práva udeliť sublicenciu tretej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že použitím tejto dokumentácie objednávateľom nedôjde k porušeniu práv tretích osôb.

Článok IX.
Nakladanie s odpadom

9.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä, nie však výlučne, odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

9.2. Zhotoviteľ najneskôr v deň podpísania protokolu podľa Článku VI. bodu 6.2. tejto zmluvy predloží objednávateľovi zmluvu, resp. zmluvy na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa § 89 a § 97 zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmlúv podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

9.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom.

9.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 9.2. tejto zmluvy.

9.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.

9.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 9.5. tejto zmluvy, najneskôr v posledný deň toho kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli. Spolu s evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať:

9.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby,

9.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,

9.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“).

9.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na SLNO nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ.

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 9.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie.

9.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

9.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia.

9.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť na objednávateľovi ku preberaciemu konaniu evidenciu odpadov zo stavby, doklady o ich zneškodnení a zmluvu podľa bodu 9.2. tejto zmluvy.

Článok X.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

10.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10.2. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým je Ing. Ondrej Robota, tel.č.: +421 915 975 919, e-mail: robota@gajos.sk Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Článok XI.
Zodpovednosť za vady

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zistené a uplatnené vady diela je zhotoviteľ povinný

odstrániť bezodplatne v lehote podľa bodu 11.4. tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytne na vykonané dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty dáva zhotoviteľ takú záruku, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov.

11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa Článku VIII. bodu 8.3. tejto zmluvy. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade prevzatia diela s vadami a nedorobkami podľa Článku VIII. bodu 8.5. tejto zmluvy, plynie záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami a nedorobkami až vyhotovením a podpísaním zápisu potvrdzujúcim ich odstránenie.

11.3. Pokiaľ objednávateľ zistí vadu na vykonanom diele, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi na emailovej adrese xenex@xenex.sk a j.bielka@xenex.sk. Takéto oznámenie musí obsahovať označenie vady, či ide o vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad, miesto výskytu a popis, ako sa vada prejavuje. Ak ide o vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad je zhotoviteľ povinný potvrdiť doručenie reklamácie najneskôr na druhý pracovný deň zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová správa o oznámení vady odoslaná; inak do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak zhotoviteľ prijatie oznámenia v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí, objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na tel. č. +421 905 432 787 a +421 905 406 741 s následným písomným potvrdením e-mailom.

11.4. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa zhotoviteľovi. Ak sa na odstránenie vady vyžaduje zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota presahuje desať (10) kalendárnych dní, lehota na odstránenie vady začne plynúť dňom dodania, pokiaľ nebude vzájomne dohodnutá medzi zodpovedným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa iná lehota na odstránenie vady. Ak ide o vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia vady zhotoviteľovi.

11.5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady.

11.6. Nebezpečenstvo a všetky náklady súvisiace s výkonom prác uvedených v tomto článku znáša zhotoviteľ, okrem prípadov, keď za vady a poruchy nezodpovedá v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.7. V prípade, ak zhotoviteľ oprávnene reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo použiť na účel odstránenia vád finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 4.4. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, objednávateľ vady odstráni aj bez súhlasu zhotoviteľa na náklady zhotoviteľa alebo poverí odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa.

11.8. Uplatnením zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody.

Článok XII.
Zodpovednosť za škodu

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.

12.2. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške.

12.3. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.

12.4. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.

Článok XIII.
Sankcie

13.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

13.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana si môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.

13.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa Článku III. bodu 3.2. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v Článku IV. v bode 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

13.4. Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne určenom objednávateľom v zmysle bodu 6.1., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny uvedenej v Článku IV. v bode 4.1.1. tejto zmluvy.

13.5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád alebo nedorobkov v termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa Článku VIII. bodu 8.4. tejto zmluvy. zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny podľa Článku IV. bodu 4.1.1 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

13.6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zostávajúcich zariadení, prebytočného materiálu a odpadu zo staveniska v lehote podľa Článku VIII. bodu 8.5. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny podľa Článku IV. bodu 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

13.7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť ustanovenú v Článku VIII. v bode 8.6. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny podľa Článku IV. bodu 4.1.1.tejto zmluvy.

13.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote/termíne ustanovenej v zmysle Článku VIII. Bodu 8.7. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny podľa Článku IV. bodu 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

13.9. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle Článku XI. Bodu 11.4. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny podľa Článku IV. Bodu 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

13.10. V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1., za každé takéto porušenie.

13.11. V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- EUR v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu, zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa).

13.12. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov (bod 9.3.) zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle Článku IX. Bodu 9.9. tejto zmluvy.

13.13. Ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, (bod 9.3.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

13.14. Ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa Článku IX. Bodu 9.2. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.

13.15. Ak zhotoviteľ pri plnení tejto zmluvy poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. (bod 9.5.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1., za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle Článku IX. Bodu 9.9. tejto zmluvy.

13.16. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov a kópie listov č. 1 a č. 4 SLNO (bod 9.6.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

13.17. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.

13.18. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa Článku XV. Bodu 15.2. tejto zmluvy, je

objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie povinnosti podľa Článku XV. bodu 15.2. tejto zmluvy vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.

13.19. Ak zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu tejto zmluvy aj iných subdodávateľov ako uvedených v zozname priamych subdodávateľov, resp. subdodávateľov doplnených do zoznamu v súlade Článku XIV. s bodom 14.3., resp. 14.4. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý jednotlivý prípad.

13.20. Ak zhotoviteľ v lehote podľa Článku XIV. bodu 14.4. tejto zmluvy nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za subdodávateľa, ktorý nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.

13.21. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych subdodávateľov v lehote podľa Článku XIV. Bodu 14.5.tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.

13.22. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi v lehote podľa Článku XIV. bodu 14.10. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.

13.23. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa.

13.24. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty uvedené v článku I. tejto zmluvy.

Článok XIV.
Povinnosti v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

14.1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 (ďalej len „príloha č. 3“) alebo ktorí budú do zoznamu subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 14.3., resp. 14.4 tejto zmluvy. Uvedené neplatí, ak ide o subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru.

14.3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety

k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas objednávateľa so subdodávateľom.

14.4. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 14.3. tejto zmluvy žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas.

14.5. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.

14.6. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov s poskytnutím a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 14.8. tejto zmluvy (ďalej len „súhlas so spracovaním osobných údajov“). Povinnosť podľa predchádzajúcej vety -predloženie súhlasu so spracovaním osobných údajov, sa nevyžaduje v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi.

14.7. Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.

14.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR), najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva.

14.9. Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť prípadnú škodu, ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov.

14.10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do desať (10) kalendárnych dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v prílohe č. 3, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.

Článok XV.
Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora

15.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

15.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľali subdodávatelia, ktorí sú partnermi verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Článok XVI.
Zánik zmluvného vzťahu

16.1. Zmluva môže zaniknúť:

16.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,

16.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v tejto zmluve.

16.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:

16.2.1. zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne stanovenom objednávateľom podľa Článku VI. bodu 6.1. tejto zmluvy,

16.2.2. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa,

16.2.3. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

16.2.4. zhotoviteľ nepredložil harmonogram postupu prác v lehote podľa Článku III. bodu 3.8. tejto zmluvy,

16.2.5. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako štyridsaťpäť (45) kalendárnych dní,

16.2.6. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia podľa Článku III. bodu 3.2. tejto zmluvy.

16.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:

16.3.1. zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH,

16.3.2. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy a preukázateľne neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty,

16.3.3. zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

16.4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 16.2. a 16.3. tejto zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

16.5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, okrem prípadov uvedených v bode 16.2 tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

16.6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 16.8. tejto zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

16.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou.

16.8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

16.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,

16.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti,

16.8.3. vypratať stavenisko do tridsiatich (30) kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 16.8.1. tejto zmluvy,

16.8.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

16.9. V prípade, že poskytovateľ NFP identifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (VO) a Objednávateľ nesúhlasí s výškou ex ante finančnej opravy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zmluva zaniká od momentu doručenia odstúpenia.

16.10. V takom prípade patrí Zhotoviteľovi odmena len za stavebné práce preukázateľne, riadne a bez závad zrealizované do dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy. Rozsah zrealizovaných stavebných prác bude určený na základe písomného akceptačného protokolu / súpisu vykonaných prác podpísaného oboma zmluvnými stranami.

16.11. Finančné vyrovnanie (vyplatenie alikvotnej časti odmeny) bude realizované na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom so splatnosťou 30 dní od obojstranného podpisu akceptačného protokolu.

16.12. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií, zmluvných pokút alebo nárokov Zhotoviteľa na náhradu škody, ak nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností:

a) Objednávateľovi nebudú zo strany poskytovateľa NFP pridelené finančné prostriedky na realizáciu predmetu tejto Zmluvy,
b) príslušná zmluva o poskytnutí NFP bude ukončená, alebo
c) poskytovateľ NFP neodsúhlasí financovanie predmetu tejto Zmluvy v plnom rozsahu.

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenia

17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.

17.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá.

17.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta, sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.

17.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.

17.5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a účinnosť dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5.

17.6. Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov podpísaných obomi Zmluvnými stranami. Dodatky k tejto Zmluve nadobúdajú platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5.

17.7. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) exemplár a zhotoviteľ obdrží dva (2) exemplár.

17.8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné.

17.9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

17.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer (predložený v ponuke)
Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov
Príloha č. 4 – Harmonogram postupu prác (predložený a schválený podľa Článku III. bodu 3.8.)
Príloha č. 5 – Protikorupčná doložka
Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia

V Cerove, dňa: 29.08.2026

V Žiline, dňa: 24.08.2026

V mene objednávateľa:

.....
Mgr. Margita Boďová
starostka obce

V mene zhotoviteľa:

.....
Martin Zákopčan
konateľ

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis stavby:
Predmetom stavby Jestvujúca základná škola spojená s materskou školou je členitého tvaru. Je rozdelená na štyri sekcie „A, B, C, D“. Zateplením fasády, sokla, strechy a výmenou okien chce investor získať štandardný energeticky úsporný priestor na celoročné užívanie, na pozemku, ktorého vlastníkom je investor. Objekt ZŠ je trojpodlažný (sekcia A, B, C) a dvojpodlažný (sekcia D), s plochými strechami. Sekcia „A“ je výškovo osadená o polovicu podlažia nižšie kvôli sklonu terénu. V sekcii „C“ je vytvorená prízemná vstupná prístavba do základnej školy. V sekcii „B“ bude vytvorená nová vstupná prízemná prístavba do materskej školy.
Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 6 zmluvy o dielo.

Spracovateľ projektovej dokumentácie:
PROJEKT ateliér NB s.r.o., Bernolákova č. 36/11, 968 01 Nová Baňa, VIII/2023“.

Vydané povolenia na stavbu:
a) právoplatné stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby č. SK 650/2024/02, RZ: 15618/2024 v Krupine dňa 30.05.2024,
b) predĺženie platnosti stavebného povolenia do 30.05.2029, č. SK 10913/2026/02 -13156 v Krupine dňa 23.04.2026.

Lehota výstavby:
Lehota výstavby je 18 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.

Predmetom realizácie sú nasledovné objekty:
Podrobnejší opis je uvedený v Technických správach, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie.

Minimálny rozsah projektu skutočného realizovania stavby:
Rozsah projektu skutočného realizovania stavby minimálne v rozsahu podľa prílohy č. 6 Sadzobníka UNIKA 2021-2022. Projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby zhotoviteľ dodá v 6 vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) opatrené odtlačkom pečiatky autorizovaného inžiniera (projektanta), 6 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej forme (dwg/dxf), a v elektronickom formáte PDF vrátane dokladovej časti.

Minimálny rozsah dokladovej časti, ktoré sa uplatňujú v zmysle tejto stavby:
- kópie stavebných denníkov alebo vstup do elektronického stavebného denníka,
- protokoly o zakrytých častiach stavby potvrdené technickým dozorom objednávateľa,
- originály revíznych správ (elektroinštalácie, plynoinštalácie, zdvíhacích zariadení.)
- originál potvrdenia o vykonaní úradných skúšok na vyhradených zariadeniach podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (zdvíhacie zariadenia, elektroinštalácia, plynoinštalácia,.....)
-certifikáty a vyhlásenia o zhode zabudovaných materiálov,
- zabezpečenie súhlasného stanoviska Technickej inšpekcie,
- certifikáty, prevádzkové denníky, záručné listy požiarnych uzáverov, požiarnych prestupov, hasiacich zariadení,
-návody na údržbu zabudovaných materiálov,
-návody na obsluhu technologických zariadení a potvrdenia o zaškolení personálu objednávateľa,
- návod na údržbu a starostlivosť o zrealizovanú výsadbu,
-výsledky tlakových skúšok (kanalizačné, vodovodné, plynové potrubia),
- potvrdenie o preplachu a dezinfekcii vodovodného potrubia, výsledok laboratórneho rozboru pitnej vody,

- výsledky merania intenzity osvetlenia,
- geodetické zameranie novo zrealizovaných inžinierskych sietí a objektov, geometrický plán na zameranie prístavieb k existujúcemu objektu školy,
-výsledky skúšok technologických zariadení a celkového nastavenia(napr. vykurovacieho systému, zavlažovacieho systému a pod.)

Ocenený výkaz výmer (predložený v ponuke)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 665
Stavba: Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

JKSO:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4
ČS:
Dátum: 4.8.2026

Objednávateľ:
Obec Cerovo
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Xenex,s.r.o.
IČO: 36416291
IČ DPH: SK2021783104

Projektant:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Sýkora
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 075 068,52**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**2 075 068,52**	**477 265,76**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 552 334,28**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 665

Stavba: **Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo**

Miesto:	**Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4**	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**2 075 068,52**	**2 552 334,28**
01	**SO 01 - sekcia A - stavebné práce**	384 915,75	473 446,37
02	**SO 01 - sekcia B - stavebné práce**	482 566,26	593 556,50
03	**SO O1 - sekcia C - stavebné práce**	194 402,75	239 115,38
04	**SO 01 - sekcia D - stavebné práce**	480 285,61	590 751,30
1	**Prístroje a zariadenia silnoprúd**	26 615,59	32 737,18
2	**Prístroje a zariadenia slaboprúd**	9 237,40	11 362,00
3	**Káble a nosné systémy silnoprúd**	55 391,28	68 131,27
4	**Káble a nosné systémy slaboprúd**	11 881,00	14 613,63
05	**Svietidlá**	81 576,45	100 339,03
06	**Rozvádzače**	19 161,24	23 568,33
07	**Bleskozvod a uzemnenie**	24 358,16	29 960,54
08	**Vykurovanie**	244 813,53	301 120,64
09	**Debarerizaciu objektu**	59 863,50	73 632,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
01 - SO 01 - sekcia A - stavebné práce

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**384 915,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	384 915,75	23,00%	88 530,62

Cena s DPH	**v EUR**	**473 446,37**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

01 - SO 01 - sekcia A - stavebné práce

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**384 915,754**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				161 163,950
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 398,903
1	K	31127567R	Murovanie stien nosných (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500) - domurovanie medzi oknami	m3	11,025	75,930	837,128
2	*M*	*5953340005*	*Tvárnica PORFIX s perodrážkou a kapsou - PKD,hladká dÍ.500xv.250xš.250mm*	*ks*	*359,856*	*4,340*	*1 561,775*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				115 657,810
3	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	865,140	10,170	8 798,474
4	K	611468503S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, hr. 15 mm	m2	865,140	12,200	10 554,708
5	K	611481116S	Potiahnutie stropov vnútorných sklotextílnou mriežkou	m2	865,140	3,050	2 638,677
6	K	61240139R	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou	m2	35,280	15,250	538,020
7	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	256,800	3,500	898,800
8	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	1 490,570	10,170	15 159,097
9	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	104,389	12,200	1 273,546
10	K	612468503S	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, hr. 15 mm	m2	1 490,570	12,200	18 184,954
11	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 490,570	2,030	3 025,857
12	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1 490,570	3,050	4 546,239
13	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrnná	m2	476,190	13,720	6 533,327
14	*M*	*001*	*Silikátová omietka RP-2 ryhovaná (3kg/m2)*	*kg*	*1 428,570*	*1,920*	*2 742,854*
15	*M*	*0023*	*Penetračný náter (0,2l/m2)*	*l*	*95,238*	*5,080*	*483,809*
16	K	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, systém XPS STYRODUR lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 150 mm - základy, soklík	m2	21,060	22,870	481,642
17	*M*	*0023*	*Penetračný náter (0,2l/m2)*	*l*	*4,212*	*5,080*	*21,397*
18	*M*	*005*	*XPS STYRODUR 2800 C hr. 150mm - základy,1NP*	*m2*	*22,113*	*15,250*	*337,223*
19	*M*	*07*	*Hmoždinky dľ 215 mm (5ks/m2)*	*ks*	*105,000*	*0,810*	*85,050*
20	*M*	*02*	*Lepidlo - (lepnie + armovanie) (7kg/m2)*	*kg*	*154,420*	*0,410*	*63,312*
21	*M*	*03*	*Armovacia sieťka 145g/m2 (1,125m2/m2)*	*m2*	*23,693*	*0,880*	*20,850*
22	K	625252826R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm - dosky z MW	m2	455,130	22,870	10 408,823
23	*M*	*01a*	*Fasádné dosky - Knauf FKD S Thermal 240 mm*	*m2*	*477,887*	*28,270*	*13 509,865*
24	*M*	*02*	*Lepidlo - (lepnie + armovanie) (7kg/m2)*	*kg*	*3 185,910*	*0,410*	*1 306,223*
25	*M*	*03*	*Armovacia sieťka 145g/m2 (1,125m2/m2)*	*m2*	*512,021*	*0,880*	*450,578*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	*M*	*04.*	*Hmoždinky dľ 300 mm*	*ks*	*2 125,000*	*0,140*	*297,500*
27	*M*	*05*	*Rohové lišty so sieľkou*	*m*	*280,000*	*0,370*	*103,600*
28	K	632477405S	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	865,140	14,230	12 310,942
29	K	632477423	Penetrácia podláh betónových epoxidový	m2	865,140	1,020	882,443
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				37 745,703
30	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	874,050	1,730	1 512,107
31	K	941942812	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	874,050	1,520	1 328,556
32	K	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	3 496,200	1,110	3 880,782
33	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	864,000	2,540	2 194,560
34	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	876,000	1,020	893,520
35	K	96301250R	Búranie tepelnej izolácie stropov - z dosiek alebo z pórobetonových panelov hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	76,453	6,350	485,477
36	K	965081712S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	86,100	4,070	350,427
37	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,055700t	m2	92,790	36,470	3 384,051
38	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	44,000	1,030	45,320
39	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	7,200	25,260	181,872
40	K	968072455S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,600	33,540	87,204
41	K	96808235R	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	386,300	9,260	3 577,138
42	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	293,370	5,980	1 754,353
43	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	175,700	10,170	1 786,869
44	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	527,100	5,080	2 677,668
45	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	45,650	456,500
46	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	1,600	4,090	6,544
47	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	11,600	12,480	144,768
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	175,700	9,150	1 607,655
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 757,000	0,560	983,920
50	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	175,700	15,790	2 774,303
51	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	878,500	1,770	1 554,945
52	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	865,000	1,020	882,300
53	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	7,257	223,630	1 622,883
54	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	175,700	20,330	3 571,981
	D	99	Presun hmôt HSV				5 361,534
55	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	175,788	30,500	5 361,534
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				223 751,804
	D	712	Izolácie striech				32 129,014
56	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	345,260	1,220	421,217

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne - vodorovná, zvislá	m2	377,740	12,200	4 608,428
58	*M*	*2833000150*	*Fólia PVC hr.1,50mm Fatrafol 818*	*m2*	*438,179*	*8,690*	*3 807,776*
59	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	377,740	2,030	766,812
60	*M*	*6936651300*	*Geotextília 300g/m2*	*m2*	*424,958*	*1,040*	*441,956*
61	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	305,810	2,030	620,794
62	*M*	*6936651600.a*	*Geotextília 300g/m2*	*m2*	*344,036*	*1,040*	*357,797*
63	K	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech plochých pripevnenie kotviacej techniky VIPLANYL	m	157,300	7,120	1 119,976
64	*M*	*69300001*	*Pofóliovaný plech Viplanyl*	*m2*	*24,310*	*22,360*	*543,572*
65	K	712391382	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	305,810	1,320	403,669
66	*M*	*5834355200*	*Kamenivo triedené16-32 n*	*t*	*32,110*	*32,530*	*1 044,538*
67	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste chrlič, prepad - montáž	ks	2,000	9,080	18,160
68	*M*	*2832990370.2*	*Strešná vpusť DN125mm*	*ks*	*2,000*	*135,200*	*270,400*
69	K	712300831	Vyčistenie strechy - likvidácia odpadu	m2	305,000	53,510	16 320,550
70	K	71414767276.a	Ostatné - obstarávacie náklady	kpl	1,000	508,260	508,260
71	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	312,539	2,800	875,109
	D	713	Izolácie tepelné				16 242,138
72	K	71300001R	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	305,810	1,580	483,180
73	K	713133111.a	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika - vodorovná	m2	17,325	2,030	35,170
74	*M*	*6314151580.bbc*	*Tepelná izolácia XPS hrúbky 50mm - atika*	*m2*	*17,758*	*6,490*	*115,249*
75	K	713133111.b	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika zvislá	m2	40,944	2,540	103,998
76	*M*	*6314151580.S*	*Tepelná izolácia XPS hrúbky 50mm - atika*	*m2*	*41,968*	*6,490*	*272,372*
77	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, trojvrstvová kladenie na sucho podla kladacieho plánu hr. 400mm - (2x200mm EPS150S)	m2	305,810	1,960	599,388
78	*M*	*6314151580.b1*	*Tepelná izolácia EPS 150S polystyrén hrúbky 200 mm*	*m2*	*626,911*	*15,170*	*9 510,240*
79	K	713143111.a	Montáž tepelnej izolácie striech, spádové klíny - EPS 150S - 20mm - 180mm - spád 2%	m2	305,810	4,070	1 244,647
80	*M*	*2837653501.a*	*Spádový polystyrén EPS 150S - od 20mm - do 180mm ,*	*m3*	*34,480*	*87,220*	*3 007,346*
81	K	713391171.a	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné - parozábrana	m2	391,695	1,020	399,529
82	*M*	*2830010400*	*Parozábrana*	*m2*	*440,657*	*0,560*	*246,768*
83	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	160,179	1,400	224,251
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 075,847
84	K	762810033	Montáž OSB dosiek kotvených do ŽB venca hr. dosky 18 mm - atika	m	69,700	17,760	1 237,872
85	*M*	*59590510054*	*Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 18mm (2500x1250mm) ,š.500mm*	*m2*	*43,750*	*9,490*	*415,188*
86	*M*	*59590510054.a*	*Dosky - spádová klíny do vlhkého prostrediahr.*	*m2*	*9,375*	*20,330*	*190,594*
87	K	762895000.A	Spojovacie a ochranné prostriedky - kotviace prvky OSB dosky	ks	280,000	0,510	142,800
88	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	19,865	4,500	89,393
	D	764	Konštrukcie klampiarske				914,692
89	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	69,200	1,290	89,268
90	K	764394920	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu podkladný pás rš 200 mm	m	24,000	2,340	56,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	764430750R	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného Pz plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm - (K1- štítový múr)	m	12,000	60,990	731,880
92	K	764441422	Spojovací materiál	kpl	1,000	20,330	20,330
93	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,976	1,900	17,054
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				12 233,752
94	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	12,000	11,920	143,040
95	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	9,000	8,770	78,930
96	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	9,000	41,050	369,450
97	*M*	*6425211400*	*Pisoár biely 4410 V*	*ks*	*9,000*	*178,420*	*1 605,780*
98	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	15,000	7,870	118,050
99	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	6,000	15,070	90,420
100	K	725241113	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000 mm	súb.	6,000	74,520	447,120
101	*M*	*5542303700*	*Vanička sprchová akrylátová DA 31 100x100x14 cm*	*ks*	*6,000*	*239,980*	*1 439,880*
102	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia,oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	3,000	12,590	37,770
103	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	kus	12,000	44,310	531,720
104	K	642013573	Sanitárna keramika WC kombi zadné rovné biele	kus	12,000	150,950	1 811,400
105	K	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	kus	12,000	2,240	26,880
106	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	kus	15,000	33,100	496,500
107	K	642013665	Sanitárna keramika umývadlo -biele	kus	15,000	47,850	717,750
108	K	725212367	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	kus	15,000	43,680	655,200
109	K	725149700.N	Montáž predstenového systému výlevok do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	48,270	144,810
110	K	111.565.00.1	Inštalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 175 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, nadomietková nástenná armatúra	ks	3,000	199,120	597,360
111	K	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	SUB	3,000	217,080	651,240
112	K	642711000	Mriežka ku výlevke	kus	3,000	10,170	30,510
113	K	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	30,000	12,770	383,100
114	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových G 1/2	kus	15,000	16,470	247,050
115	K	725821227	Batérie umývadlové a drezové TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená	kus	15,000	63,690	955,350
116	K	725869101	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40	kus	15,000	10,370	155,550
117	K	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	15,000	30,820	462,300
118	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,972	0,300	36,592
	D	766	Konštrukcie stolárske				15 847,080
119	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	47,000	30,030	1 411,410
120	*M*	*6117103100.c*	*Dvere vnútorné š., 80, cm*	*ks*	*27,000*	*304,950*	*8 233,650*
121	*M*	*6117103100.1a*	*Dvere vnútorné, plné, š.60, cm/ WC zámok*	*ks*	*15,000*	*152,480*	*2 287,200*
122	*M*	*6117103100.b*	*Dvere vnútorné plné, š. 90,cm*	*ks*	*5,000*	*304,950*	*1 524,750*
123	*M*	*6114122500*	*Plastové dvere 900+400/1970 mm*	*ks*	*1,000*	*762,380*	*762,380*
124	K	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 600-800x1970 mm	ks	8,000	86,090	688,720
125	*M*	*6117103141*	*Zárubňa vnútorná, normal, fólia, jednokrídlová hrúbka steny do 19 cm, š.60,-80 cm/*	*ks*	*8,000*	*101,650*	*813,200*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	157,213	0,800	125,770
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				87 355,485
127	K	76763/PC	Montáž plastových výplní otvorov z trojitým presklením	ks	29,000	472,510	13 702,790
128	*M*	*767b*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 6500x/2100mm - (A1)*	*ks*	*16,000*	*2 345,650*	*37 530,400*
129	*M*	*767c*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 6500x/2100mm - (A2)*	*ks*	*3,000*	*2 608,100*	*7 824,300*
130	*M*	*767cc*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 6500x/2100mm - (A3)*	*ks*	*3,000*	*2 549,910*	*7 649,730*
131	*M*	*767cc1*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 6500x/2100mm - (A4)*	*ks*	*2,000*	*2 404,570*	*4 809,140*
132	*M*	*767cc2*	*Plastové päťkomorové pevné okno - jednokrídlové dvere nadsvetlíkom š/v 4600x/1830mm / 1000x2070mm + 1000x900 - (A5)*	*ks*	*5,000*	*1 908,860*	*9 544,300*
133	K	7674102R	Montáž interierových parapetných dosiek	kpl	1,000	1 016,510	1 016,510
134	*M*	*767R1*	*Dodávka interierových parapetných dosiek*	*kpl*	*1,000*	*999,270*	*999,270*
135	K	7674102R1	Montáž exterierových parapetných dosiek	kpl	1,000	1 016,510	1 016,510
136	*M*	*767R2*	*Dodávka exterierových parapetných dosiek*	*kpl*	*1,000*	*1 295,570*	*1 295,570*
137	K	767995102R	D+Montáž ostatných atypických stavebných doplnkových konštrukcií (prídavné profily)	kpl	1,000	1 016,510	1 016,510
138	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	864,050	1,100	950,455
	D	771	Podlahy z dlaždíc				5 632,109
139	K	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	35,200	6,100	214,720
140	*M*	*5978651190S*	*Sokel, rozmer 298x72x8 mm,*	*ks*	*119,680*	*3,050*	*365,024*
141	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	86,100	35,580	3 063,438
142	*M*	*5978650470*	*Dlaždice (keramické), rozmer 298x298x8 mm,*	*m2*	*87,822*	*16,260*	*1 427,986*
143	*M*	*5856110600S*	*Flexibilné lepidlo SIKA*	*kg*	*516,600*	*0,480*	*247,968*
144	*M*	*6348540211*	*Špárovacia hmota šedá*	*kg*	*39,520*	*2,570*	*101,566*
145	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,207	3,900	211,407
	D	776	Podlahy povlakové				20 761,682
146	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	779,040	4,980	3 879,619
147	K	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	179,860	2,130	383,102
148	*M*	*2841291860S*	*Profil soklíková lišta*	*m*	*185,256*	*3,350*	*620,608*
149	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	779,040	7,620	5 936,285
150	*M*	*2841291500*	*Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm*	*m2*	*802,411*	*12,300*	*9 869,655*
151	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	206,893	0,350	72,413
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				16 599,908
152	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	293,370	35,580	10 438,105
153	*M*	*5978650620S*	*Obkladačka, rozmer 198x248x6,8 mm,*	*m2*	*308,039*	*15,250*	*4 697,595*
154	*M*	*5856110600S*	*Flexibilné lepidlo SIKA*	*kg*	*1 174,920*	*0,480*	*563,962*
155	*M*	*6348540211*	*Špárovacia hmota šedá*	*kg*	*73,343*	*2,570*	*188,492*
156	K	781491111S	Montáž hliníkových profilov pre obklad do tmelu - roh steny, silikón	m	40,500	8,130	329,265
157	*M*	*6348540234S*	*Zakončovací profil hliník L*	*ks*	*17,000*	*1,520*	*25,840*
158	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	162,433	2,196	356,649
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				4 428,026
159	K	783221902R	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. za pevnými mrežami syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - zábradlie	kpl	1,000	4 066,050	4 066,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	783921220S	Nátery syntetické na vzduchu schnúce, vrátane lemovania dvojnásobné - 70µm	m2	69,344	5,220	361,976
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				9 532,071
161	K	784100033S	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnonásobné na podklad jemnozrnný stropy výšky do 3, 80 m	m2	865,140	1,830	1 583,206
162	K	784410510	Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3, 80 m	m2	1 490,570	0,200	298,114
163	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	865,000	1,440	1 245,600
164	K	784453361R	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnonásobné na podklad jemnozrnný steny výšky do 3, 80 m	m2	760,150	1,830	1 391,075
165	K	784454010S	Maľby z maliarských zmesí , ručne nanášaná, akylátová lazúra , výšky do 3, 80 m	m2	730,420	2,540	1 855,267
166	K	784471111	Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m	m	182,605	4,140	755,985
167	K	784496101	Ostatné maliarske práce - napustenie , penetrácia jednonásobné podklad do výšky do 3,50 m	m2	2 355,710	1,020	2 402,824

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
02 - SO 01 - sekcia B - stavebné práce

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**482 566,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	482 566,26	23,00%	110 990,24

Cena s DPH	**v EUR**	**593 556,50**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

02 - SO 01 - sekcia B - stavebné práce

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**482 566,260**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				204 102,008
	D	1	Zemné práce				3 264,322
1	K	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	3,960	17,380	68,825
2	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	3,950	1,860	7,347
3	K	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	3,150	280,400	883,260
4	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	16,992	45,070	765,829
5	K	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	16,992	17,820	302,797
6	K	132301401	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 4	m3	5,486	212,480	1 165,665
7	K	138401101	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000mm horn. 5	m3	0,450	94,150	42,368
8	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10,456	2,700	28,231
	D	2	Zakladanie				2 487,226
9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	23,000	0,290	6,670
10	K	273321311.A	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - podkladný betón	m3	0,930	35,580	33,089
11	*M*	*5893264300*	*Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm*	*m3*	*0,930*	*101,650*	*94,535*
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	m2	6,200	3,050	18,910
13	*M*	*3131665500*	*Sieť zváraná - kari rohož 150x150/8 mm*	*m2*	*6,975*	*2,160*	*15,066*
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	14,868	35,580	529,003
15	*M*	*5893264300*	*Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm*	*m3*	*15,165*	*101,650*	*1 541,522*
16	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - pod základy	m3	2,140	87,850	187,999
17	*M*	*5833733200.a*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 b*	*m3*	*2,336*	*25,870*	*60,432*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 602,922
18	K	311271312	Murovanie stien nosných (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	4,475	146,110	653,842
19	*M*	*5959411500*	*Tvárnica debniaca DT25D 50x25x25cm, PREMAC*	*ks*	*157,000*	*1,660*	*260,620*
20	K	311275671	Murovanie stien nosných (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500) - vstup	m3	1,863	75,920	141,439
21	*M*	*5953340005*	*Tvárnica PORFIX s perodrážkou a kapsou - PKD,hladká dĺ.500xv.250xš.250mm*	*ks*	*62,000*	*4,340*	*269,080*
22	K	31127567R	Murovanie stien nosných (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500) - domurovanie medzi oknami	m3	13,230	75,930	1 004,554

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*5953340005*	*Tvárnica PORFIX s perodrážkou a kapsou - PKD,hladká dĺ.500xv.250xš.250mm*	*ks*	*435,000*	*4,340*	*1 887,900*
24	K	311361821	Výstuž DT tvárnice 10505 DN 10mm.,DN8mm	t	0,638	2 171,610	1 385,487
	D	4	Vodorovné konštrukcie				523,640
25	K	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	12,300	14,500	178,350
26	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,000	25,380	279,180
27	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,000	6,010	66,110
	D	5	Komunikácie				1 807,280
28	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	17,850	13,150	234,728
29	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	19,650	3,960	77,814
30	K	564851111R	Podklad zo štrkodrviny fr.8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,850	10,320	184,212
31	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	19,650	23,240	456,666
32	*M*	*5922901210*	*SEMMELROCK LA LINIA dlažba 8 cm, granit svetlá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30, 40/40)*	*m2*	*21,000*	*40,660*	*853,860*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				138 270,412
33	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	1 079,250	10,170	10 975,973
34	K	611468503S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, hr. 15 mm	m2	1 079,250	12,200	13 166,850
35	K	611481116S	Potiahnutie stropov vnútorných sklotextílnou mriežkou	m2	1 079,250	3,050	3 291,713
36	K	61240139R	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou	m2	52,920	15,250	807,030
37	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	299,600	3,500	1 048,600
38	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	1 676,570	10,170	17 050,717
39	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	114,889	12,200	1 401,646
40	K	612468503S	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, hr. 15 mm - vstup	m2	9,000	12,200	109,800
41	K	612468503S1	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, hr. 15 mm	m2	1 676,570	12,200	20 454,154
42	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy - vstup	m2	9,000	2,030	18,270
43	K	612473185S	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 676,570	2,030	3 403,437
44	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou - vstup	m2	9,000	3,050	27,450
45	K	612481119S	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1 676,570	3,050	5 113,539
46	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrnná	m2	567,300	13,720	7 783,356
47	*M*	*001*	*Silikátová omietka RP-2 ryhovaná (3kg/m2)*	*kg*	*1 701,900*	*1,920*	*3 267,648*
48	*M*	*0023*	*Penetračný náter (0,2l/m2)*	*l*	*113,460*	*5,080*	*576,377*
49	K	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, systém XPS STYRODUR lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 150 mm - základy, soklík	m2	25,560	22,870	584,557
50	*M*	*0023*	*Penetračný náter (0,2l/m2)*	*l*	*5,112*	*5,080*	*25,969*
51	*M*	*005*	*XPS STYRODUR 2800 C hr. 150mm - základy,1NP*	*m2*	*26,838*	*15,250*	*409,280*
52	*M*	*07*	*Hmoždinky dľ 215 mm (5ks/m2)*	*ks*	*130,000*	*0,810*	*105,300*
53	*M*	*02*	*Lepidlo - (lepnie + armovanie) (7kg/m2)*	*kg*	*178,920*	*0,410*	*73,357*
54	*M*	*03*	*Armovacia sieťka 145g/m2 (1,125m2/m2)*	*m2*	*28,755*	*0,880*	*25,304*
55	K	625252826R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm - dosky z MW	m2	541,740	22,870	12 389,594

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	*M*	*01a*	*Fasádné dosky - Knauf FKD S Thermal 240 mm*	*m2*	*600,222*	*28,270*	*16 968,276*
57	*M*	*02*	*Lepidlo - (lepnie + armovanie) (7kg/m2)*	*kg*	*4 002,180*	*0,410*	*1 640,894*
58	*M*	*03*	*Armovacia sieťka 145g/m2 (1,125m2/m2)*	*m2*	*609,458*	*0,880*	*536,323*
59	*M*	*04.*	*Hmoždinky dľ 300 mm*	*ks*	*2 708,200*	*0,140*	*379,148*
60	*M*	*05*	*Rohové lišty so sieľkou*	*m*	*347,000*	*0,370*	*128,390*
61	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	3,770	12,970	48,897
62	K	632477405S	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	1 079,250	14,230	15 357,728
63	K	632477423	Penetrácia podláh betónových epoxidový	m2	1 079,250	1,020	1 100,835
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43 430,861
64	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 069,450	1,730	1 850,149
65	K	941942812	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 069,450	1,520	1 625,564
66	K	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	4 277,800	1,110	4 748,358
67	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	1 676,000	2,540	4 257,040
68	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 070,000	1,020	1 091,400
69	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 676,000	1,020	1 709,520
70	K	96301250R	Búranie tepelnej izolácie stropov - z dosiek alebo z pórobetonových panelov hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	96,328	6,350	611,683
71	K	965081712S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	92,320	4,070	375,742
72	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,055700t	m2	99,195	36,470	3 617,642
73	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	60,000	1,030	61,800
74	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	13,158	25,260	332,371
75	K	96808235R	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	432,432	9,260	4 004,320
76	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	246,540	5,980	1 474,309
77	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	209,826	10,170	2 133,930
78	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	209,826	5,080	1 065,916
79	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	45,650	456,500
80	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	1,350	4,090	5,522
81	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	11,350	12,480	141,648
82	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	209,826	9,150	1 919,908
83	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 098,260	0,560	1 175,026
84	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	209,826	15,790	3 313,153
85	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 049,130	1,770	1 856,960
86	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	5,977	223,630	1 336,637
87	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	209,826	20,330	4 265,763
	D	99	Presun hmôt HSV				8 715,345
88	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	285,749	30,500	8 715,345
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				278 464,252

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				124,233
89	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	6,200	0,850	5,270
90	*M*	*246170000901r*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL*	*kg*	*2,480*	*4,070*	*10,094*
91	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	6,200	6,510	40,362
92	*M*	*628320000101r*	*Pás asfaltový SBS s protiradónovou ochranou - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL*	*m2*	*7,130*	*9,150*	*65,240*
93	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,210	2,700	3,267
	D	712	Izolácie striech				41 257,705
94	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	426,960	1,220	520,891
95	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne - vodorovná, zvislá	m2	485,410	12,200	5 922,002
96	*M*	*2833000150*	*Fólia PVC hr.1,50mm Fatrafol 818*	*m2*	*563,076*	*8,690*	*4 893,130*
97	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	485,410	2,030	985,382
98	*M*	*6936651300*	*Geotextília 300g/m2*	*m2*	*546,086*	*1,040*	*567,929*
99	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	390,770	2,030	793,263
100	*M*	*6936651600.a*	*Geotextília 300g/m2*	*m2*	*439,616*	*1,040*	*457,201*
101	K	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech plochých pripevnenie kotviacej techniky VIPLANYL	m	206,700	7,120	1 471,704
102	*M*	*69300001*	*Pofóliovaný plech Viplanyl*	*m2*	*32,685*	*22,360*	*730,837*
103	K	712391382	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	390,770	1,320	515,816
104	*M*	*5834355200*	*Kamenivo triedené16-32 n*	*t*	*41,031*	*32,530*	*1 334,738*
105	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste chrlič, prepad - montáž	ks	4,000	9,080	36,320
106	*M*	*2832990370.2*	*Strešná vpusť DN125mm*	*ks*	*3,000*	*135,200*	*405,600*
107	*M*	*2832990370.2a*	*Strešný chrlič DN110*	*ks*	*1,000*	*121,980*	*121,980*
108	K	712300831	Vyčistenie strechy - likvidácia odpadu	m2	390,000	53,510	20 868,900
109	K	71414767276.a	Ostatné - obstarávacie náklady	kpl	1,000	508,260	508,260
110	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	401,340	2,800	1 123,752
	D	713	Izolácie tepelné				20 762,909
111	K	71300001R	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	385,310	1,580	608,790
112	K	713133111.a	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika - vodorovná	m2	23,025	2,030	46,741
113	*M*	*6314151580.bbc*	*Tepelná izolácia XPS hrúbky 50mm - atika*	*m2*	*23,601*	*6,490*	*153,170*
114	K	713133111.b	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika zvislá	m2	54,060	2,540	137,312
115	*M*	*6314151580.S*	*Tepelná izolácia XPS hrúbky 50mm - atika*	*m2*	*55,412*	*6,490*	*359,624*
116	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvová kladenie na sucho podla kladacieho plánu hr. 400mm - (2x200mm EPS150S)	m2	390,770	1,960	765,909
117	*M*	*6314151580.b1*	*Tepelná izolácia EPS 150S polystyrén hrúbky 200 mm*	*m2*	*801,079*	*15,170*	*12 152,368*
118	K	713143111.a	Montáž tepelnej izolácie striech, spádové klíny - EPS 150S - 20mm - 180mm - spád 2%	m2	390,770	4,070	1 590,434
119	*M*	*2837653501.a*	*Spádový polystyrén EPS 150S - od 20mm - do 180mm ,*	*m3*	*44,059*	*87,220*	*3 842,826*
120	K	713391171.a	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné - parozábrana	m2	496,405	1,020	506,333
121	*M*	*2830010400*	*Parozábrana*	*m2*	*558,456*	*0,560*	*312,735*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	204,762	1,400	286,667
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 873,427
123	K	762132811S	Demontáž priečok so sololových dosiek, -0.01400t	m2	21,000	5,080	106,680
124	K	762810033	Montáž OSB dosiek kotvených do ŽB venca hr. dosky 18 mm - atika	m	92,100	17,760	1 635,696
125	*M*	*59590510054*	*Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 18mm (2500x1250mm) ,š.500mm*	*m2*	*59,375*	*9,490*	*563,469*
126	*M*	*59590510054.a*	*Dosky - spádová klíny do vlhkého prostrediahr.*	*m2*	*12,500*	*20,330*	*254,125*
127	K	762895000.A	Spojovacie a ochranné prostriedky - kotviace prvky OSB dosky	ks	372,000	0,510	189,720
128	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	27,497	4,500	123,737
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 184,402
129	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	84,200	1,290	108,618
130	K	764354038	Montáž zberného kotlíka z farbeného pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	1,000	17,590	17,590
131	*M*	*553440058800*	*Kotlík zberný farbený pozinkovaný plech*	*ks*	*1,000*	*66,300*	*66,300*
132	K	764394920	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu podkladný pás rš 200 mm	m	24,000	2,340	56,160
133	K	764430750R	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného Pz plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm - (K1- štítový múr)	m	12,000	60,990	731,880
134	K	764441422	Spojovací materiál	kpl	1,000	20,330	20,330
135	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm	m	4,000	40,360	161,440
136	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,623	1,900	22,084
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				14 018,841
137	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	15,000	11,920	178,800
138	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	25,000	7,870	196,750
139	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	6,000	15,070	90,420
140	K	725241113	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000 mm	súb.	6,000	74,520	447,120
141	*M*	*5542303700*	*Vanička sprchová akrylátová DA 31 100x100x14 cm*	*ks*	*6,000*	*239,980*	*1 439,880*
142	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia,oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	3,000	12,590	37,770
143	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	kus	15,000	44,310	664,650
144	K	642013573	Sanitárna keramika WC kombi zadné rovné biele	kus	15,000	150,950	2 264,250
145	K	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	kus	15,000	2,240	33,600
146	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	kus	25,000	33,100	827,500
147	K	642013665	Sanitárna keramika umývadlo -biele	kus	25,000	47,850	1 196,250
148	K	725212367	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	kus	25,000	43,680	1 092,000
149	K	725149700.N	Montáž predstenového systému výlevok do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	48,270	144,810
150	K	111.565.00.1	Inštalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 175 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, nadomietková nástenná armatúra	ks	3,000	199,120	597,360
151	K	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	SUB	3,000	217,080	651,240
152	K	642711000	Mriežka ku výlevke	kus	3,000	10,170	30,510
153	K	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	50,000	12,770	638,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	kus	50,000	16,470	823,500
155	K	725821227	Batérie umývadlové a drezové TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená	kus	25,000	63,690	1 592,250
156	K	725869101	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40	kus	25,000	10,370	259,250
157	K	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	25,000	30,820	770,500
158	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	139,769	0,300	41,931
	D	766	Konštrukcie stolárske				17 810,160
159	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	56,000	30,030	1 681,680
160	*M*	*6117103100.c*	*Dvere vnútorné š., 80, cm*	*ks*	*38,000*	*304,950*	*11 588,100*
161	*M*	*6117103100.1a*	*Dvere vnútorné, plné, š.60, cm/ WC zámok*	*ks*	*17,000*	*152,480*	*2 592,160*
162	*M*	*6117103100.b*	*Dvere vnútorné plné, š. 90,cm*	*ks*	*1,000*	*304,950*	*304,950*
163	K	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 600-800x1970 mm	ks	8,000	86,090	688,720
164	*M*	*6117103141*	*Zárubňa vnútorná, normal, fólia, jednokrídlová hrúbka steny do 19 cm, š.60,-80 cm/*	*ks*	*8,000*	*101,650*	*813,200*
165	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	176,688	0,800	141,350
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				123 478,354
166	K	76763/PC	Montáž plastových výplní otvorov z trojitým presklením vrátane exterierových a interierových parapetných dosiek	ks	50,000	320,500	16 025,000
167	*M*	*767a*	*Hliníkové vstupné dvojkrídlové dvere s presklením - nadsvetlíkom , 1800/2100mm/1800x870mm - (B8)*	*ks*	*2,000*	*2 541,280*	*5 082,560*
168	*M*	*767aR*	*Plastové presklenne steny rozmer 2300x1800 mm (B9)*	*ks*	*2,000*	*1 925,100*	*3 850,200*
169	*M*	*767aR1*	*Plastové presklenne steny rozmer 4600x1800 mm (B10)*	*ks*	*4,000*	*1 930,030*	*7 720,120*
170	*M*	*767f*	*Plastové interiérové dvere plné rozmer š/v 1000x2070mm + nadsvetlík 1000x900mm - (B9)*	*ks*	*1,000*	*1 524,770*	*1 524,770*
171	*M*	*767f1*	*Plastové iInteriérové dvere plné rozmer š/v 1000x2070mm + nadsvetlík 1000x900mm - (B10)*	*ks*	*4,000*	*1 016,510*	*4 066,040*
172	*M*	*767f5c*	*Plastové dvojkrídlové dvere nadsvetlíkom 1800/2670 (2100+570)mm - (B14)*	*ks*	*4,000*	*1 524,770*	*6 099,080*
173	*M*	*767b*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 6600x/2100mm - (B1)*	*ks*	*22,000*	*2 363,410*	*51 995,020*
174	*M*	*767c*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 6600x/2100mm - (B2)*	*ks*	*3,000*	*2 421,450*	*7 264,350*
175	*M*	*767cc*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 6550x/2100mm - (B3)*	*ks*	*1,000*	*2 607,740*	*2 607,740*
176	*M*	*767cc1*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 6550x/2100mm - (B4)*	*ks*	*2,000*	*2 624,870*	*5 249,740*
177	*M*	*767cc3*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 6600x/2100mm - (B5)*	*ks*	*1,000*	*2 567,480*	*2 567,480*
178	*M*	*767ccc*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 1500x/2100mm - (B6)*	*ks*	*2,000*	*619,470*	*1 238,940*
179	*M*	*767ccc4*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 750x/2100mm - (B7)*	*ks*	*2,000*	*222,450*	*444,900*
180	K	7674102R	Montáž interierových parapetných dosiek	kpl	1,000	1 118,160	1 118,160
181	*M*	*767R1*	*Dodávka interierových parapetných dosiek*	*kpl*	*1,000*	*1 229,980*	*1 229,980*
182	K	7674102R1	Montáž exterierových parapetných dosiek	kpl	1,000	1 423,120	1 423,120
183	*M*	*767R2*	*Dodávka exterierových parapetných dosiek*	*kpl*	*1,000*	*1 611,160*	*1 611,160*
184	K	767995102R	D+Montáž ostatných atypických stavebných doplnkových konštrukcií (prídavné profily)	kpl	1,000	1 016,510	1 016,510
185	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 221,349	1,100	1 343,484
	D	771	Podlahy z dlaždíc				5 430,986
186	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	56,050	5,150	288,658

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	*M*	*5978650820S*	*Sokel, rozmer 298x80x8 mm,*	*ks*	*190,570*	*3,050*	*581,239*
188	K	771575109S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	95,690	24,890	2 381,724
189	*M*	*5978650470*	*Dlaždice (keramické), rozmer 298x298x8 mm,*	*m2*	*97,604*	*16,260*	*1 587,041*
190	*M*	*5856110600S*	*Flexibilné lepidlo SIKA*	*kg*	*574,140*	*0,480*	*275,587*
191	*M*	*6348540211*	*Špárovacia hmota šedá*	*kg*	*43,922*	*2,570*	*112,880*
192	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,271	3,900	203,857
	D	776	Podlahy povlakové				26 058,512
193	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	983,160	4,980	4 896,137
194	K	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	201,443	2,130	429,074
195	*M*	*2841291860S*	*Profil soklíková lišta*	*m*	*207,486*	*3,350*	*695,078*
196	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	983,160	7,620	7 491,679
197	*M*	*2841291500*	*Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm*	*m2*	*1 012,655*	*12,300*	*12 455,657*
198	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	259,676	0,350	90,887
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				13 915,546
199	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	246,540	35,580	8 771,893
200	*M*	*5978650620S*	*Obkladačka, rozmer 198x248x6,8 mm,*	*m2*	*258,867*	*15,250*	*3 947,722*
201	*M*	*5856110600S*	*Flexibilné lepidlo SIKA*	*kg*	*986,160*	*0,480*	*473,357*
202	*M*	*6348540211*	*Špárovacia hmota šedá*	*kg*	*64,365*	*2,570*	*165,418*
203	K	781491111S	Montáž hliníkových profilov pre obklad do tmelu - roh steny, silikón	m	29,700	8,130	241,461
204	*M*	*6348540234S*	*Zakončovací profil hliník L*	*ks*	*11,000*	*1,520*	*16,720*
205	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	136,166	2,196	298,975
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				444,243
206	K	783921220S	Nátery syntetické na vzduchu schnúce, vrátane lemovania dvojnásobné - 70µm	m2	85,104	5,220	444,243
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				11 104,934
207	K	784100033S	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnonásobné na podklad jemnozrnný stropy výšky do 3, 80 m	m2	1 079,250	1,830	1 975,028
208	K	784410510	Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3, 80 m	m2	1 676,570	0,200	335,314
209	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 080,000	1,440	1 555,200
210	K	784453361R	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnonásobné na podklad jemnozrnný steny výšky do 3, 80 m	m2	895,430	1,830	1 638,637
211	K	784454010S	Maľby z maliarských zmesí , ručne nanášaná, akylátová lazúra , výšky do 3, 80 m	m2	780,540	2,540	1 982,572
212	K	784471111	Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m	m	195,135	4,140	807,859
213	K	784496101	Ostatné maliarske práce - napustenie , penetrácia jednonásobné podklad do výšky do 3,50 m	m2	2 755,220	1,020	2 810,324

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
03 - SO O1 - sekcia C - stavebné práce

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**194 402,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	194 402,75	23,00%	44 712,63

Cena s DPH	**v EUR**	**239 115,38**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

03 - SO O1 - sekcia C - stavebné práce

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**194 402,750**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				91 357,838
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 026,830
1	K	31127567R	Murovanie stien nosných (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500) - domurovanie medzi oknami	m3	9,315	75,930	707,288
2	*M*	*5953340005*	*Tvárnica PORFIX s perodrážkou a kapsou - PKD,hladká dÍ.500xv.250xš.250mm*	*ks*	*304,042*	*4,340*	*1 319,542*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				67 302,001
3	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	540,030	10,170	5 492,105
4	K	611468503S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, hr. 15 mm	m2	540,030	12,200	6 588,366
5	K	611481116S	Potiahnutie stropov vnútorných sklotextílnou mriežkou	m2	540,030	3,050	1 647,092
6	K	61240139R	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou	m2	37,220	15,250	567,605
7	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	173,100	3,500	605,850
8	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	493,110	10,170	5 014,929
9	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	51,930	12,200	633,546
10	K	612468503S	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, hr. 15 mm	m2	493,110	12,200	6 015,942
11	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	493,110	2,030	1 001,013
12	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	493,110	3,050	1 503,986
13	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrnná	m2	382,530	13,720	5 248,312
14	*M*	*001*	*Silikátová omietka RP-2 ryhovaná (3kg/m2)*	*kg*	*1 147,590*	*1,920*	*2 203,373*
15	*M*	*0023*	*Penetračný náter (0,2l/m2)*	*l*	*76,506*	*5,080*	*388,650*
16	K	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, systém XPS STYRODUR lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 150 mm - základy, soklík	m2	14,070	22,870	321,781
17	*M*	*0023*	*Penetračný náter (0,2l/m2)*	*l*	*2,814*	*5,080*	*14,295*
18	*M*	*005*	*XPS STYRODUR 2800 C hr. 150mm - základy,1NP*	*m2*	*14,774*	*15,250*	*225,304*
19	*M*	*07*	*Hmoždinky dľ 215 mm (5ks/m2)*	*ks*	*75,000*	*0,810*	*60,750*
20	*M*	*02*	*Lepidlo - (lepnie + armovanie) (7kg/m2)*	*kg*	*98,490*	*0,410*	*40,381*
21	*M*	*03*	*Armovacia sieťka 145g/m2 (1,125m2/m2)*	*m2*	*15,829*	*0,880*	*13,930*
22	K	625252826R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm - dosky z MW	m2	368,460	22,870	8 426,680
23	*M*	*01a*	*Fasádné dosky - Knauf FKD S Thermal 240 mm*	*m2*	*386,883*	*28,270*	*10 937,182*
24	*M*	*02*	*Lepidlo - (lepnie + armovanie) (7kg/m2)*	*kg*	*2 579,220*	*0,410*	*1 057,480*
25	*M*	*03*	*Armovacia sieťka 145g/m2 (1,125m2/m2)*	*m2*	*414,518*	*0,880*	*364,776*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	*M*	*04.*	*Hmoždinky dľ 300 mm*	*ks*	*1 850,000*	*0,140*	*259,000*
27	*M*	*05*	*Rohové lišty so sieľkou*	*m*	*172,000*	*0,370*	*63,640*
28	K	632477405S	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	564,330	14,230	8 030,416
29	K	632477423	Penetrácia podláh betónových epoxidový	m2	564,330	1,020	575,617
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 092,162
30	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	545,000	1,730	942,850
31	K	941942812	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	545,000	1,520	828,400
32	K	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 180,000	1,110	2 419,800
33	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	565,000	2,540	1 435,100
34	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	460,000	1,020	469,200
35	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	565,000	1,020	576,300
36	K	96301250R	Búranie tepelnej izolácie stropov - z dosiek alebo z pórobetonových panelov hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	50,780	6,350	322,453
37	K	965081712S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,220	4,070	37,525
38	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,055700t	m2	51,930	36,470	1 893,887
39	K	96808235R	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	161,460	9,260	1 495,120
40	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	97,629	10,170	992,887
41	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	97,629	5,080	495,955
42	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	45,650	456,500
43	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	0,750	4,090	3,068
44	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,750	12,480	134,160
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	97,629	9,150	893,305
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	976,290	0,560	546,722
47	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	97,629	15,790	1 541,562
48	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	488,145	1,770	864,017
49	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	3,392	223,630	758,553
50	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	97,629	20,330	1 984,798
	D	99	Presun hmôt HSV				2 936,845
51	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	96,290	30,500	2 936,845
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				103 044,912
	D	712	Izolácie striech				23 175,331
52	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	242,320	1,220	295,630
53	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne - vodorovná, zvislá	m2	281,880	12,200	3 438,936
54	*M*	*2833000150*	*Fólia PVC hr.1,50mm Fatrafol 818*	*m2*	*326,981*	*8,690*	*2 841,465*
55	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	281,880	2,030	572,216
56	*M*	*6936651300*	*Geotextília 300g/m2*	*m2*	*317,115*	*1,040*	*329,800*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	203,120	2,030	412,334
58	*M*	*6936651600.a*	*Geotextília 300g/m2*	*m2*	*228,510*	*1,040*	*237,650*
59	K	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech plochých pripevnenie kotviacej techniky VIPLANYL	m	193,900	7,120	1 380,568
60	*M*	*69300001*	*Pofóliovaný plech Viplanyl*	*m2*	*31,075*	*22,360*	*694,837*
61	K	712391382	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	203,120	1,320	268,118
62	*M*	*5834355200*	*Kamenivo triedené16-32 n*	*t*	*21,328*	*32,530*	*693,800*
63	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste chrlič, prepad - montáž	ks	3,000	9,080	27,240
64	*M*	*2832990370.2*	*Strešná vpusť DN125mm*	*ks*	*2,000*	*135,200*	*270,400*
65	*M*	*2832990370.2a*	*Strešný chrlič DN110*	*ks*	*1,000*	*121,980*	*121,980*
66	K	712300831	Vyčistenie strechy - likvidácia odpadu	m2	203,000	53,510	10 862,530
67	K	71414767276.a	Ostatné - obstarávacie náklady	kpl	1,000	508,260	508,260
68	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	2,196	219,567
	D	713	Izolácie tepelné				12 599,302
69	K	71300001R	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	385,310	1,580	608,790
70	K	713133111.a	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika - vodorovná	m2	19,350	2,030	39,281
71	*M*	*6314151580.bbc*	*Tepelná izolácia XPS hrúbky 50mm - atika*	*m2*	*19,834*	*6,490*	*128,723*
72	K	713133111.b	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika zvislá	m2	43,560	2,540	110,642
73	*M*	*6314151580.S*	*Tepelná izolácia XPS hrúbky 50mm - atika*	*m2*	*44,649*	*6,490*	*289,772*
74	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvová kladenie na sucho podla kladacieho plánu hr. 400mm - (2x200mm EPS150S)	m2	203,120	1,960	398,115
75	*M*	*6314151580.b1*	*Tepelná izolácia EPS 150S polystyrén hrúbky 200 mm*	*m2*	*416,396*	*15,170*	*6 316,727*
76	K	713143111.a	Montáž tepelnej izolácie striech, spádové klíny - EPS 150S - 20mm - 180mm - spád 2%	m2	203,120	4,070	826,698
77	*M*	*2837653501.a*	*Spádový polystyrén EPS 150S - od 20mm - do 150mm ,*	*m3*	*36,850*	*87,220*	*3 214,057*
78	K	713391171.a	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné - parozábrana	m2	298,510	1,020	304,480
79	*M*	*2830010400*	*Parozábrana*	*m2*	*335,824*	*0,560*	*188,061*
80	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	124,254	1,400	173,956
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 297,784
81	K	762810033	Montáž OSB dosiek kotvených do ŽB venca hr. dosky 18 mm - atika	m	77,400	17,760	1 374,624
82	*M*	*59590510054*	*Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 18mm (2500x1250mm) ,š.500mm*	*m2*	*50,000*	*9,490*	*474,500*
83	*M*	*59590510054.a*	*Dosky - spádová klíny do vlhkého prostrediahr.*	*m2*	*9,375*	*20,330*	*190,594*
84	K	762895000.A	Spojovacie a ochranné prostriedky - kotviace prvky OSB dosky	ks	312,000	0,510	159,120
85	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	21,988	4,500	98,946
	D	764	Konštrukcie klampiarske				371,661
86	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	76,800	1,290	99,072
87	K	764354038	Montáž zberného kotlíka z farbeného pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	1,000	17,590	17,590
88	*M*	*553440058800*	*Kotlík zberný farbený pozinkovaný plech*	*ks*	*1,000*	*66,300*	*66,300*
89	K	764441422	Spojovací materiál	kpl	1,000	20,330	20,330
90	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm	m	4,000	40,360	161,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,647	1,900	6,929
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				43 993,281
92	K	76763/PC	Montáž plastových výplní otvorov z trojitým presklením	ks	19,000	312,450	5 936,550
93	*M*	*767a*	*Hliníkové vstupné 2xdvojkrídlové dvere s presklením - nadsvetlíkom , 5400/2970mm/1600x870mm - (C5)*	*ks*	*1,000*	*2 541,280*	*2 541,280*
94	*M*	*767f*	*Hliníkové vstupné 2xdvojkrídlové dvere s presklením - nadsvetlíkom , 5300/2970mm/1800x870mm - (C6)*	*ks*	*1,000*	*2 541,280*	*2 541,280*
95	*M*	*767b*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 5400x/1800mm - (C1)*	*ks*	*9,000*	*1 787,920*	*16 091,280*
96	*M*	*767c*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 3900x/1800mm - (C2)*	*ks*	*3,000*	*1 312,500*	*3 937,500*
97	*M*	*767cc*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 5600x/1800mm - (C3)*	*ks*	*3,000*	*1 818,980*	*5 456,940*
98	*M*	*767cc1*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 5400x/2100mm - (C4)*	*ks*	*2,000*	*1 961,240*	*3 922,480*
99	K	7674102R	Montáž interierových parapetných dosiek	kpl	1,000	406,600	406,600
100	*M*	*767R1*	*Dodávka interierových parapetných dosiek*	*kpl*	*1,000*	*509,300*	*509,300*
101	K	7674102R1	Montáž exterierových parapetných dosiek	kpl	1,000	424,900	424,900
102	*M*	*767R2*	*Dodávka exterierových parapetných dosiek*	*kpl*	*1,000*	*730,000*	*730,000*
103	K	767995102R	D+Montáž ostatných atypických stavebných doplnkových konštrukcií (prídavné profily)	kpl	1,000	1 016,510	1 016,510
104	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	435,146	1,100	478,661
	D	771	Podlahy z dlaždíc				798,891
105	K	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	14,400	6,100	87,840
106	*M*	*5978651190S*	*Sokel, rozmer 298x72x8 mm,*	*ks*	*48,960*	*3,050*	*149,328*
107	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	9,220	35,580	328,048
108	*M*	*5978650470*	*Dlaždice (keramické), rozmer 298x298x8 mm,*	*m2*	*9,404*	*16,260*	*152,909*
109	*M*	*5856110600S*	*Flexibilné lepidlo SIKA*	*kg*	*56,424*	*0,480*	*27,084*
110	*M*	*6348540211*	*Špárovacia hmota šedá*	*kg*	*9,220*	*2,570*	*23,695*
111	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,689	3,900	29,987
	D	776	Podlahy povlakové				14 730,859
112	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	555,110	4,980	2 764,448
113	K	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	116,909	2,130	249,016
114	*M*	*2841291860S*	*Profil soklíková lišta*	*m*	*120,416*	*3,350*	*403,394*
115	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	555,110	7,620	4 229,938
116	*M*	*2841291500*	*Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm*	*m2*	*571,763*	*12,300*	*7 032,685*
117	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	146,795	0,350	51,378
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				50,112
118	K	783921220S	Nátery syntetické na vzduchu schnúce, vrátane lemovania dvojnásobné - 70µm	m2	9,600	5,220	50,112
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				5 027,691
119	K	784100033S	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnonásobné na podklad jemnozrnný stropy výšky do 3, 80 m	m2	540,030	1,830	988,255
120	K	784410510	Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3, 80 m	m2	1 033,140	0,200	206,628
121	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	540,000	1,440	777,600
122	K	784453361R	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnonásobné na podklad jemnozrnný steny výšky do 3, 80 m	m2	152,020	1,830	278,197

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	K	784454010S	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášaná, akylátová lazúra , výšky do 3, 80 m	m2	341,090	2,540	866,369
124	K	784471111	Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m	m	85,475	4,140	353,867
125	K	784496101	Ostatné maliarske práce - napustenie , penetrácia jednonásobné podklad do výšky do 3,50 m	m2	1 526,250	1,020	1 556,775

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
04 - SO 01 - sekcia D - stavebné práce

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**480 285,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	480 285,61	23,00%	110 465,69

Cena s DPH	**v EUR**	**590 751,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

04 - SO 01 - sekcia D - stavebné práce

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**480 285,611**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				187 728,909
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 026,830
1	K	31127567R	Murovanie stien nosných (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500) - domurovanie medzi oknami	m3	9,315	75,930	707,288
2	*M*	*5953340005*	*Tvárnica PORFIX s perodrážkou a kapsou - PKD,hladká dÍ.500xv.250xš.250mm*	*ks*	*304,042*	*4,340*	*1 319,542*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				132 281,594
3	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	1 123,960	10,170	11 430,673
4	K	611468503S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, hr. 15 mm	m2	1 123,960	12,200	13 712,312
5	K	611481116S	Potiahnutie stropov vnútorných sklotextílnou mriežkou	m2	1 123,960	3,050	3 428,078
6	K	61240139R	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou	m2	37,220	15,250	567,605
7	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	173,100	3,500	605,850
8	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	1 450,640	10,170	14 753,009
9	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	51,930	12,200	633,546
10	K	612468503S	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, hr. 15 mm	m2	1 450,640	12,200	17 697,808
11	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 450,640	2,030	2 944,799
12	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1 450,640	3,050	4 424,452
13	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrnná	m2	580,364	13,720	7 962,594
14	*M*	*001*	*Silikátová omietka RP-2 ryhovaná (3kg/m2)*	*kg*	*1 741,092*	*1,920*	*3 342,897*
15	*M*	*0023*	*Penetračný náter (0,2l/m2)*	*l*	*116,073*	*5,080*	*589,651*
16	K	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, systém XPS STYRODUR lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 150 mm - základy, soklík	m2	26,550	22,870	607,199
17	*M*	*0023*	*Penetračný náter (0,2l/m2)*	*l*	*5,310*	*5,080*	*26,975*
18	*M*	*005*	*XPS STYRODUR 2800 C hr. 150mm - základy,1NP*	*m2*	*27,878*	*15,250*	*425,140*
19	*M*	*07*	*Hmoždinky dľ 215 mm (5ks/m2)*	*ks*	*135,000*	*0,810*	*109,350*
20	*M*	*02*	*Lepidlo - (lepnie + armovanie) (7kg/m2)*	*kg*	*185,850*	*0,410*	*76,199*
21	*M*	*03*	*Armovacia sieťka 145g/m2 (1,125m2/m2)*	*m2*	*29,869*	*0,880*	*26,285*
22	K	625252826R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm - dosky z MW	m2	553,814	22,870	12 665,726
23	*M*	*01a*	*Fasádné dosky - Knauf FKD S Thermal 240 mm*	*m2*	*581,505*	*28,270*	*16 439,146*
24	*M*	*02*	*Lepidlo - (lepnie + armovanie) (7kg/m2)*	*kg*	*3 876,698*	*0,410*	*1 589,446*
25	*M*	*03*	*Armovacia sieťka 145g/m2 (1,125m2/m2)*	*m2*	*623,041*	*0,880*	*548,276*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	*M*	*04.*	*Hmoždinky dľ 300 mm*	*ks*	*2 775,000*	*0,140*	*388,500*
27	*M*	*05*	*Rohové lišty so sieľkou*	*m*	*393,750*	*0,370*	*145,688*
28	K	632477405S	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	1 123,960	14,230	15 993,951
29	K	632477423	Penetrácia podláh betónových epoxidový	m2	1 123,960	1,020	1 146,439
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				47 459,046
30	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 139,000	1,730	1 970,470
31	K	941942812	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 139,000	1,520	1 731,280
32	K	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	4 556,000	1,110	5 057,160
33	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	575,000	2,540	1 460,500
34	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 140,000	1,020	1 162,800
35	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 124,000	1,020	1 146,480
36	K	96301250R	Búranie tepelnej izolácie stropov - z dosiek alebo z pórobetonových panelov hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	143,803	6,350	913,149
37	K	965081712S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	293,010	4,070	1 192,551
38	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,055700t	m2	51,930	36,470	1 893,887
39	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	25,000	1,030	25,750
40	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	45,000	25,260	1 136,700
41	K	96808235R	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	301,885	9,260	2 795,455
42	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	352,720	5,980	2 109,266
43	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	296,540	10,170	3 015,812
44	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	296,540	5,080	1 506,423
45	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	45,650	456,500
46	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	1,350	4,090	5,522
47	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	11,350	12,480	141,648
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	296,540	9,150	2 713,341
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 965,400	0,560	1 660,624
50	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	296,540	15,790	4 682,367
51	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 482,700	1,770	2 624,379
52	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	9,070	223,630	2 028,324
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	296,540	20,330	6 028,658
	D	99	Presun hmôt HSV				5 961,439
54	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	195,457	30,500	5 961,439
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				292 556,702
	D	712	Izolácie striech				60 134,999
55	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	647,858	1,220	790,387

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne - vodorovná, zvislá	m2	707,468	12,200	8 631,110
57	*M*	*2833000150*	*Fólia PVC hr.1,50mm Fatrafol 818*	*m2*	*820,663*	*8,690*	*7 131,561*
58	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	707,468	2,030	1 436,160
59	*M*	*6936651300*	*Geotextília 300g/m2*	*m2*	*795,902*	*1,040*	*827,738*
60	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	575,208	2,030	1 167,672
61	*M*	*6936651600.a*	*Geotextília 300g/m2*	*m2*	*647,109*	*1,040*	*672,993*
62	K	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech plochých pripevnenie kotviacej techniky VIPLANYL	m	278,150	7,120	1 980,428
63	*M*	*69300001*	*Pofóliovaný plech Viplanyl*	*m2*	*46,768*	*22,360*	*1 045,732*
64	K	712391382	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	575,208	1,320	759,275
65	*M*	*5834355200*	*Kamenivo triedené16-32 n*	*t*	*60,397*	*32,530*	*1 964,714*
66	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste chrlič, prepad - montáž	ks	6,000	9,080	54,480
67	*M*	*2832990370.2*	*Strešná vpusť DN125mm*	*ks*	*2,000*	*135,200*	*270,400*
68	*M*	*2832990370.2a*	*Strešný chrlič DN110*	*ks*	*4,000*	*121,980*	*487,920*
69	K	712300831	Vyčistenie strechy - likvidácia odpadu	m2	575,000	53,510	30 768,250
70	K	71414767276.a	Ostatné - obstarávacie náklady	kpl	1,000	508,260	508,260
71	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	584,971	2,800	1 637,919
	D	713	Izolácie tepelné				29 366,664
72	K	71300001R	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	575,208	1,580	908,829
73	K	713133111.a	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika - vodorovná	m2	25,313	2,030	51,385
74	*M*	*6314151580.bbc*	*Tepelná izolácia XPS hrúbky 50mm - atika*	*m2*	*25,948*	*6,490*	*168,403*
75	K	713133111.b	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika zvislá	m2	72,480	2,540	184,099
76	*M*	*6314151580.S*	*Tepelná izolácia XPS hrúbky 50mm - atika*	*m2*	*74,292*	*6,490*	*482,155*
77	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvová kladenie na sucho podla kladacieho plánu hr. 400mm - (2x200mm EPS150S)	m2	575,208	1,960	1 127,408
78	*M*	*6314151580.b1*	*Tepelná izolácia EPS 150S polystyrén hrúbky 200 mm*	*m2*	*1 179,176*	*15,170*	*17 888,100*
79	K	713143111.a	Montáž tepelnej izolácie striech, spádové klíny - EPS 150S - 20mm - 180mm - spád 2%	m2	575,208	4,070	2 341,097
80	*M*	*2837653501.a*	*Spádový polystyrén EPS 150S - od 20mm - do 160mm ,*	*m3*	*53,063*	*87,220*	*4 628,155*
81	K	713391171.a	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné - parozábrana	m2	716,107	1,020	730,429
82	*M*	*2830010400*	*Parozábrana*	*m2*	*805,620*	*0,560*	*451,147*
83	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	289,612	1,400	405,457
	D	762	Konštrukcie tesárske				3 883,297
84	K	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600t	m2	38,910	3,060	119,065
85	K	762810033	Montáž OSB dosiek kotvených do ŽB venca hr. dosky 18 mm - atika	m	126,300	17,760	2 243,088
86	*M*	*59590510054*	*Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 18mm (2500x1250mm) ,š.500mm*	*m2*	*81,250*	*9,490*	*771,063*
87	*M*	*59590510054.a*	*Dosky - spádová klíny do vlhkého prostrediahr.*	*m2*	*15,625*	*20,330*	*317,656*
88	K	762895000.A	Spojovacie a ochranné prostriedky - kotviace prvky OSB dosky	ks	520,000	0,510	265,200
89	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	37,161	4,500	167,225
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 231,441

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	126,150	1,290	162,734
91	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	1,935	3,520	6,811
92	K	764354038	Montáž zberného kotlíka z farbeného pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	4,000	17,590	70,360
93	*M*	*553440058800*	*Kotlík zberný farbený pozinkovaný plech*	*ks*	*4,000*	*66,300*	*265,200*
94	K	764441422	Spojovací materiál	kpl	1,000	20,330	20,330
95	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm	m	40,000	40,360	1 614,400
96	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	40,000	1,250	50,000
97	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,898	1,900	41,606
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				9 935,197
98	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	11,920	47,680
99	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	15,000	7,870	118,050
100	K	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0.08510t	súb.	1,000	8,840	8,840
101	K	725229113S	Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	86,890	86,890
102	*M*	*6420134570S*	*Obdĺžniková vaňa Kolo 170x70 cm akrylát*	*ks*	*1,000*	*182,850*	*182,850*
103	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	3,000	15,070	45,210
104	K	725241113	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000 mm	súb.	3,000	74,520	223,560
105	*M*	*5542303700*	*Vanička sprchová akrylátová DA 31 100x100x14 cm*	*ks*	*3,000*	*239,980*	*719,940*
106	K	725319112S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	55,910	111,820
107	*M*	*5523155200S*	*Nerezový dvojdrez so skrinkou, 1600 x 600 x 850 mm*	*ks*	*2,000*	*1 207,620*	*2 415,240*
108	K	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb.	2,000	10,800	21,600
109	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia,oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	12,590	12,590
110	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	kus	4,000	44,310	177,240
111	K	642013573	Sanitárna keramika WC kombi zadné rovné biele	kus	4,000	150,950	603,800
112	K	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	kus	4,000	2,240	8,960
113	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	kus	15,000	33,100	496,500
114	K	642013665	Sanitárna keramika umývadlo -biele	kus	15,000	47,850	717,750
115	K	725212367	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	kus	15,000	43,680	655,200
116	K	725149700.N	Montáž predstenového systému výlevok do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	48,270	48,270
117	K	111.565.00.1	Inštalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 175 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, nadomietková nástenná armatúra	ks	1,000	199,120	199,120
118	K	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	SUB	1,000	217,080	217,080
119	K	642711000	Mriežka ku výlevke	kus	1,000	10,170	10,170
120	K	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	34,000	12,770	434,180
121	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	kus	34,000	16,470	559,980
122	K	725821227	Batérie umývadlové a drezové TE 501 G 1/2 teplá +studená	kus	17,000	63,690	1 082,730
123	K	725869101	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40	kus	17,000	10,370	176,290

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	17,000	30,820	523,940
125	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,055	0,300	29,717
	D	766	Konštrukcie stolárske				26 510,158
126	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	49,000	30,030	1 471,470
127	*M*	*6117103100.c*	*Dvere vnútorné š., 80, cm*	*ks*	*25,000*	*304,950*	*7 623,750*
128	*M*	*6117103100.1a*	*Dvere vnútorné, plné, š.60, cm/ WC zámok*	*ks*	*24,000*	*152,480*	*3 659,520*
##	*M*	*6116401201*	*Dvere dvojkrídlové drevené 1750x2100mm s oceľovou protipožiarnou zárubňou PO EI30/EW30/DP3n (D24)*	*ks*	*1,000*	*2 236,330*	*2 236,330*
##	*M*	*6116401201*	*Dvere dvojkrídlové drevené 1800x2100mm s oceľovou protipožiarnou zárubňou PO EI30/EW30/DP3n (D25)*	*ks*	*1,000*	*2 236,330*	*2 236,330*
##	*M*	*6116401201*	*Dvere dvojkrídlové drevené 1800x2100mm + 870 mm nadsvetlík s s oceľovou protipožiarnou zárubňou PO EI30/EW30/DP3n (D26)*	*ks*	*1,000*	*2 744,580*	*2 744,580*
##	*M*	*61176401205*	*Dvere drevené dvojkrídlové 1600x2100+nadsvetlík 870mm v drevenej presklenej stene 2800x2670mm(600+800+800+600) (D27)*	*ks*	*1,000*	*2 744,580*	*2 744,580*
129	*M*	*6114122500a*	*Oceľové požiarne dvere 600ú1970mm - (D28)*	*ks*	*1,000*	*838,620*	*838,620*
130	*M*	*6114122500b*	*Oceľové požiarne dvere 1050/1970mm (D29)*	*ks*	*1,000*	*838,620*	*838,620*
131	*M*	*6114122500c*	*Oceľové požiarne dvere 1000/1970mm (D30)*	*ks*	*1,000*	*941,290*	*941,290*
132	*M*	*6114122500d*	*Oceľové požiarne dvere 1450/1970mm - (D31)*	*ks*	*1,000*	*964,670*	*964,670*
133	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	262,998	0,800	210,398
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				82 981,912
134	K	76763/PC	Montáž plastových výplní otvorov z trojitým presklením vrátane exterierových a interierových parapetných dosiek	ks	54,000	206,310	11 140,740
135	*M*	*767f*	*Hliníkové šesťkomorové dvojkrídlové vstupné dvere nadsvetlíkom rozmer š/v 1750x2100mm/1750x570mm - (D1)*	*ks*	*1,000*	*1 743,160*	1 743,160
136	*M*	*767f1*	*Hliníkové šesťkomorové dvojkrídlové vstupné dvere nadsvetlíkom rozmer š/v 1500x2100mm/1500x570mm - (D2)*	*ks*	*1,000*	*1 692,340*	1 692,340
137	*M*	*767f2*	*Hliníkové šesťkomorové dvojkrídlové vstupné dvere nadsvetlíkom rozmer š/v 1800x2100mm/1800x870mm - (D3)*	*ks*	*1,000*	*1 791,290*	1 791,290
138	*M*	*767f3*	*Hliníkové šesťkomorové jednojkrídlové vstupné dvere ,rozmer š/v 1200x2000mm - (D4)*	*ks*	*1,000*	*933,260*	933,260
139	*M*	*767f4*	*Hliníkové šesťkomorové dvojkrídlové vstupné dvere rozmer š/v 2800x2770mm - (D5)*	*ks*	*1,000*	*3 618,780*	3 618,780
140	*M*	*767f5*	*Plastové okno rozmer 5400x1800 mm - (D21)*	*ks*	*1,000*	*1 962,190*	1 962,190
146	*M*	*767b*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 2650x1800mm - (D6)*	*ks*	*2,000*	*928,110*	1 856,220
147	*M*	*767c*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 1800x2670mm - (D7)*	*ks*	*1,000*	*1 780,930*	1 780,930
148	*M*	*767cc*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 5350x1800mm - (D8)*	*ks*	*3,000*	*1 780,960*	5 342,880
149	*M*	*767cc1*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 2950x2100mm - (D9)*	*ks*	*1,000*	*1 066,840*	1 066,840
150	*M*	*767cc3*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 2350x2100mm - (D10)*	*ks*	*1,000*	*769,830*	769,830
151	*M*	*767ccc*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 1300x1800mm - (D11)*	*ks*	*1,000*	*538,150*	538,150
152	*M*	*767ccc4*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 3900x1800mm - (D12)*	*ks*	*1,000*	*1 549,170*	1 549,170
153	*M*	*767ccc4a*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 5400x1800mm - (D13)*	*ks*	*4,000*	*1 787,920*	7 151,680
154	*M*	*767ccc4b*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 5200x1800mm - (D14)*	*ks*	*2,000*	*1 766,990*	3 533,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	*M*	*767ccc4c*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 1500x1500mm - (D15)*	*ks*	*1,000*	*353,970*	353,970
156	*M*	*767ccc4d*	*Plastové okno - otváravo-sklopné š/v 5350x2100mm - (D16)*	*ks*	*1,000*	*1 952,940*	1 952,940
157	*M*	*767ccc4e*	*Plastové šesťkomorová stena š/v12000x2970mm s otváravými dverami š/v 900x1970mm - (D32)*	*ks*	*1,000*	*7 732,100*	7 732,100
158	*M*	*767ccc4f*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 2675x1800mm - (D18)*	*ks*	*1,000*	*937,180*	937,180
159	*M*	*767ccc4g*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 2700x2400mm - (D19)*	*ks*	*8,000*	*1 108,590*	8 868,720
160	*M*	*767ccc4h*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 2700x1500mm - (D20)*	*ks*	*14,000*	*595,540*	8 337,560
##	*M*	*767ccc4e*	*Plastové šesťkomorové okno - otváravo-sklopné š/v 5500x1800mm - (D17)*	*ks*	*1,000*	*3 049,540*	3 049,540
161	K	7674102R	Montáž interierových parapetných dosiek	kpl	1,000	681,720	681,720
162	*M*	*767R1*	*Dodávka interierových parapetných dosiek*	*kpl*	*1,000*	*734,320*	734,320
163	K	7674102R1	Montáž exterierových parapetných dosiek	kpl	1,000	864,040	864,040
164	*M*	*767R2*	*Dodávka exterierových parapetných dosiek*	*kpl*	*1,000*	*1 052,530*	1 052,530
165	K	767995102R	D+Montáž ostatných atypických stavebných doplnkových konštrukcií (prídavné profily)	kpl	1,000	1 016,510	1 016,510
166	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	844,856	1,100	929,342
	D	771	Podlahy z dlaždíc				27 119,960
167	K	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	20,800	6,100	126,880
168	*M*	*5978651190S*	*Sokel, rozmer 298x72x8 mm,*	*ks*	*70,720*	*3,050*	*215,696*
169	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	458,150	35,580	16 300,977
170	*M*	*5978650470*	*Dlaždice (keramické), rozmer 298x298x8 mm,*	*m2*	*467,313*	*16,260*	*7 598,509*
171	*M*	*5856110600S*	*Flexibilné lepidlo SIKA*	*kg*	*2 748,900*	*0,480*	*1 319,472*
172	*M*	*6348540211*	*Špárovacia hmota šedá*	*kg*	*210,291*	*2,570*	*540,448*
173	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	261,020	3,900	1 017,978
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				3 328,598
174	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	28,700	4,500	129,150
175	*M*	*6119800951*	*Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m*	*m*	*28,987*	*7,120*	*206,387*
176	K	775511800S	Demontáž podláh vlysových , laminátových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt -0,02500t	m2	31,500	22,360	704,340
177	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	70,410	12,320	867,451
178	*M*	*6119804600S*	*Veľkoplošné vodeodolné laminátové parkety Krono*	*m2*	*71,818*	*16,190*	*1 162,733*
179	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	70,410	1,110	78,155
180	*M*	*2837712001*	*Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON*	*m2*	*71,820*	*2,030*	*145,795*
181	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,940	1,050	34,587
	D	776	Podlahy povlakové				15 976,705
182	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	604,580	4,980	3 010,808
183	K	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	148,750	2,130	316,838
184	*M*	*2841291860S*	*Profil soklíková lišta*	*m*	*153,213*	*3,350*	*513,264*
185	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	595,400	7,620	4 536,948
186	*M*	*2841291500*	*Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm*	*m2*	*613,262*	*12,300*	*7 543,123*
187	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	159,210	0,350	55,724
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				20 024,199

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	352,720	35,580	12 549,778
189	*M*	*5978650620S*	*Obkladačka, rozmer 198x248x6,8 mm,*	*m2*	*370,356*	*15,250*	*5 647,929*
190	*M*	*5856110600S*	*Flexibilné lepidlo SIKA*	*kg*	*1 410,880*	*0,480*	*677,222*
191	*M*	*6348540211*	*Špárovacia hmota šedá*	*kg*	*88,000*	*2,570*	*226,160*
192	K	781491111S	Montáž hliníkových profilov pre obklad do tmelu - roh steny, silikón	m	56,700	8,130	460,971
193	*M*	*6348540234S*	*Zakončovací profil hliník L*	*ks*	*21,000*	*1,520*	*31,920*
194	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	195,940	2,196	430,219
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				238,575
195	K	783921220S	Nátery syntetické na vzduchu schnúce, vrátane lemovania dvojnásobné - 70µm	m2	45,704	5,220	238,575
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				10 824,997
196	K	784100033S	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnonásobné na podklad jemnozrnný stropy výšky do 3, 80 m	m2	1 123,960	1,830	2 056,847
197	K	784410510	Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3, 80 m	m2	2 574,600	0,200	514,920
198	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 125,000	1,440	1 620,000
199	K	784453361R	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnonásobné na podklad jemnozrnný steny výšky do 3, 80 m	m2	675,510	1,830	1 236,183
200	K	784454010S	Maľby z maliarských zmesí , ručne nanášaná, akylátová lazúra , výšky do 3, 80 m	m2	775,130	2,540	1 968,830
201	K	784471111	Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m	m	193,750	4,140	802,125
202	K	784496101	Ostatné maliarske práce - napustenie , penetrácia jednonásobné podklad do výšky do 3,50 m	m2	2 574,600	1,020	2 626,092

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
1 - Prístroje a zariadenia silnoprúd

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**26 615,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	26 615,59	23,00%	6 121,59

Cena s DPH	**v EUR**	**32 737,18**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

1 - Prístroje a zariadenia silnoprúd

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 615,590**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 050,000
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 050,000
1	K	953991311	Dodanie a osadenie príchytky do steny zo železobetónu, vonk.profil príchytky 6-8 mm	ks	650,000	2,240	1 456,000
2	K	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	900,000	0,660	594,000
	D	M	Práce a dodávky M				13 582,340
	D	21-M	Elektromontáže				13 582,340
3	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	550,000	3,560	1 958,000
4	*M*	*345410002600.S*	*Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom*	*ks*	*550,000*	*2,830*	*1 556,500*
5	K	210021501	Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu	m2	2,000	25,410	50,820
6	*M*	*378246*	*Protipožiarny povlak CP 673 17,5kg*	*KS*	*1,000*	*35,580*	*35,580*
7	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	370,000	1,120	414,400
8	*M*	*354310017200.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L*	*ks*	*370,000*	*0,610*	*225,700*
9	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	105,000	2,130	223,650
10	*M*	*354310018500.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L*	*ks*	*105,000*	*0,650*	*68,250*
11	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	5,000	3,300	16,500
12	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	3,300	33,000
13	*M*	*345720005100.S*	*Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná*	*ks*	*10,000*	*0,170*	*1,700*
14	*M*	*354310021700.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L*	*ks*	*10,000*	*1,460*	*14,600*
15	K	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	10,000	4,780	47,800
16	*M*	*345720005600.S*	*Dutinka lisovacia DI 70-20 izolovaná*	*ks*	*10,000*	*0,370*	*3,700*
17	*M*	*354310023400.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 70x8 KU*	*ks*	*10,000*	*1,970*	*19,700*
18	K	210110001.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	8,000	4,270	34,160
19	*M*	*345340003000.S*	*Spínač jednopólový nástenný IP 44*	*ks*	*8,000*	*4,330*	*34,640*
20	K	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	2,000	4,270	8,540
21	*M*	*345330002915.S*	*Prepínač nástenný, radenie 5, IP44*	*ks*	*2,000*	*11,400*	*22,800*
22	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	4,270	8,540
23	*M*	*345330002920.S*	*Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44*	*ks*	*2,000*	*7,570*	*15,140*
24	K	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 2XC, vrátane zapojenia	ks	69,000	3,560	245,640
25	*M*	*345340007925.S*	*Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP2XC*	*ks*	*69,000*	*3,490*	*240,810*
26	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 2XC, vrátane zapojenia	ks	48,000	3,560	170,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	*M*	*345330002965.S*	*Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 5, IP2XC*	*ks*	*48,000*	*4,960*	*238,080*
28	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 2XC, vrátane zapojenia	ks	48,000	3,560	170,880
29	*M*	*345330002970.S*	*Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6, IP2XC*	*ks*	*48,000*	*4,360*	*209,280*
30	K	210110031.S	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 2XC, vrátane zapojenia	ks	12,000	3,560	42,720
31	*M*	*345330002960.S*	*Prepínač dvojitý striedavý pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6+6, IP2XC*	*ks*	*12,000*	*6,680*	*80,160*
32	K	210111023.S	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 2XC, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	373,000	4,270	1 592,710
33	*M*	*345520000500.S*	*Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP2XC*	*ks*	*373,000*	*3,960*	*1 477,080*
34	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	23,000	4,570	105,110
35	*M*	*345510001210.S*	*Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44*	*ks*	*23,000*	*10,810*	*248,630*
36	*M*	*345350002300.S*	*Rámček 1-násobný*	*ks*	*226,000*	*0,990*	*223,740*
37	*M*	*345350002600.S*	*Rámček 2-násobný vodorovný*	*ks*	*90,000*	*2,050*	*184,500*
38	*M*	*345350003000.S*	*Rámček 3-násobný vodorovný*	*ks*	*84,000*	*3,200*	*268,800*
39	K	210960411.S	Demontáž - krabica kruhová do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane odpojenia -0,00017 t	ks	300,000	1,780	534,000
40	K	210960831.S	Demontáž do sute - jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00010 t	ks	300,000	3,560	1 068,000
41	K	210961061.S	Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00010 t	ks	300,000	4,270	1 281,000
42	K	210962976.S	Demontáž - domova rozvodnica do 96 M zapustená -0,01643 t	ks	10,000	40,660	406,600
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				6 561,400
43	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	17,280	2 073,600
44	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	25,410	2 032,800
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				2 455,000
45	K	220260022	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	491,000	3,560	1 747,960
46	*M*	*4400030220*	*Krabica prístrojová pod omietku, KPR 68 KA*	*ks*	*491,000*	*0,930*	*456,630*
47	K	220730011.S	Osadenie rámika na pripravenú krabicu	ks	491,000	0,510	250,410
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				4 421,850
48	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	152,480	152,480
49	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	152,480	152,480
50	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	152,480	152,480
51	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	50,830	50,830
52	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	50,830	50,830
53	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	50,830	50,830
54	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	3 456,140	3 456,140
55	K	001300031	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000	355,780	355,780

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
2 - Prístroje a zariadenia slaboprúd

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 237,40**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	9 237,40	23,00%	2 124,60

Cena s DPH	**v EUR**	**11 362,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

2 - Prístroje a zariadenia slaboprúd

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 237,400**
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				8 881,620
1	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	17,280	691,200
2	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	25,410	1 016,400
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				7 174,020
3	K	220260022	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	80,000	3,560	284,800
4	*M*	*4400030220*	*Krabica prístrojová pod omietku, KPR 68 KA*	*ks*	*80,000*	*0,930*	*74,400*
5	*M*	*413103*	*Tienený patch modul STP kategórie 6 s konektorom LCS³ certifikovaným PoE++ – 1 modul*	*ks*	*160,000*	*27,910*	*4 465,600*
6	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	80,000	9,150	732,000
7	*M*	*383150002400.S*	*Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD*	*ks*	*80,000*	*7,890*	*631,200*
8	K	220512023.S	Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky od 1300 do 1750 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	81,320	81,320
9	*M*	*383180005500.S*	*Rozvádzač stojanový 19", vxšxh 1300x800x800 mm*	*ks*	*1,000*	*609,910*	*609,910*
10	K	220512030.S	Montáž stojanu jednorámového	ks	1,000	40,660	40,660
11	*M*	*383180010000.S*	*Jednorámový stojan pre rozvádzač výšky 1300 mm*	*ks*	*1,000*	*254,130*	*254,130*
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				355,780
12	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	152,480	152,480
13	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	101,650	101,650
14	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	101,650	101,650

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
3 - Káble a nosné systémy silnoprúd

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**55 391,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	55 391,28	23,00%	12 739,99

Cena s DPH	**v EUR**	**68 131,27**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

3 - Káble a nosné systémy silnoprúd

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**55 391,280**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 731,300
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 988,300
1	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	105,000	4,070	427,350
2	K	612422391.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	105,000	1,520	159,600
3	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	105,000	22,870	2 401,350
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 743,000
4	K	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do HĺBky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	400,000	4,570	1 828,000
5	K	974049132.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do HĺBky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	m	1 500,000	6,610	9 915,000
	D	M	Práce a dodávky M				40 659,980
	D	21-M	Elektromontáže				40 659,980
6	K	210020001.S	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	1 400,000	1,220	1 708,000
7	*M*	*405512*	*Držiak kábla (100ks), UDF12*	*bal*	*4,000*	*0,170*	*0,680*
8	*M*	*405515*	*Držiak kábla, UDF15*	*ks*	*1 000,000*	*0,240*	*240,000*
9	*M*	*KTR000001142*	*Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný*	*ks*	*500,000*	*1,130*	*565,000*
10	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	800,000	1,220	976,000
11	*M*	*341110012300.S*	*Vodič medený H07V-U 6 mm2*	*m*	*800,000*	*0,870*	*696,000*
12	K	210220302.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 10-16 mm2	m	740,000	2,130	1 576,200
13	*M*	*341110012500.S*	*Vodič medený H07V-U 16 mm2*	*m*	*740,000*	*2,380*	*1 761,200*
14	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	1 100,000	0,660	726,000
15	*M*	*KPE000000075*	*Kábel pevný plochý CYKYLO-O 2x1,5 pvc čierny*	*m*	*1 100,000*	*0,480*	*528,000*
16	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	5 100,000	0,760	3 876,000
17	*M*	*KPE000000077*	*Kábel pevný plochý CYKYLO-J 3x1,5 pvc čierny*	*m*	*5 100,000*	*0,670*	*3 417,000*
18	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	4 800,000	0,860	4 128,000
19	*M*	*KPE000000078*	*Kábel pevný plochý CYKYLO-J 3x2,5 pvc čierny*	*m*	*4 800,000*	*1,110*	*5 328,000*
20	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	150,000	0,970	145,500
21	*M*	*341110001900.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2*	*m*	*150,000*	*1,110*	*166,500*
22	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	200,000	1,120	224,000
23	*M*	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2*	*m*	*200,000*	*1,800*	*360,000*
24	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	30,000	1,370	41,100
25	*M*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2*	*m*	*30,000*	*2,850*	*85,500*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	580,000	1,830	1 061,400
27	*M*	*341110002200.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2*	*m*	*580,000*	*4,270*	*2 476,600*
28	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	120,000	2,440	292,800
29	*M*	*341110002300.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2*	*m*	*120,000*	*7,020*	*842,400*
30	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	30,000	3,250	97,500
31	*M*	*341110002400.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2*	*m*	*30,000*	*11,310*	*339,300*
32	K	210810027.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	110,000	3,760	413,600
33	*M*	*341110006600.S*	*Kábel medený 1-CYKY-J 5x35 mm2*	*m*	*110,000*	*25,020*	*2 752,200*
34	K	210810029.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x70	m	110,000	4,470	491,700
35	*M*	*341110006800.S*	*Kábel medený 1-CYKY-J 5x70 mm2 RM*	*m*	*110,000*	*48,580*	*5 343,800*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
4 - Káble a nosné systémy slaboprúd

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**11 881,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 881,00	23,00%	2 732,63

Cena s DPH	**v EUR**	**14 613,63**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

4 - Káble a nosné systémy slaboprúd

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 881,000**
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				11 881,000
1	K	220511030.S	Kábel volne uložený na stenu	m	10 900,000	0,760	8 284,000
2	*M*	*341230001200.S*	*Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2*	*m*	*10 900,000*	*0,330*	*3 597,000*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
05 - Svietidlá

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**81 576,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	81 576,45	23,00%	18 762,58

Cena s DPH	**v EUR**	**100 339,03**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

05 - Svietidlá

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**81 576,450**
	D	M	Práce a dodávky M				81 576,450
	D	21-M	Elektromontáže				81 576,450
1	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla	ks	650,000	6,610	4 296,500
2	K	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	687,000	10,670	7 330,290
3	*M*	*TYP-A*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, alt. LED2 DUSTER II 120 35W, 5150 lm, 4000K, IP66*	*ks*	*59,000*	*109,690*	*6 471,710*
4	*M*	*TYP-B*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, alt. LIRA 7005.054EC 34W, 5500 lm, 4000K, IP20*	*ks*	*28,000*	*185,460*	*5 192,880*
5	*M*	*TYP-C*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, alt.LED2 LENA II 120, 39W, 4850 lm, 4000K, IP40*	*ks*	*205,000*	*56,050*	*11 490,250*
6	*M*	*TYP-D*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, alt.LED2 NOLI 120, 40W, 4400 lm, 4000K, IP20*	*ks*	*27,000*	*97,640*	*2 636,280*
7	*M*	*TYP-E*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, alt.LED2 ZETA ON M, 15W, 1350 lm, 4000K, IP20*	*ks*	*199,000*	*98,600*	*19 621,400*
8	*M*	*TYP-F*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, alt.LED2 KAPA ON 14, 12W, 1350 lm, 4000K, IP20*	*ks*	*28,000*	*78,220*	*2 190,160*
9	*M*	*TYP-G*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, alt.LED2 KAPA ON 19, 25W, 2825 lm, 4000K, IP20*	*ks*	*20,000*	*96,060*	*1 921,200*
10	*M*	*TYP-H*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, alt.LED2 ROUND III 22, 15W, 1500 lm, 4000K, IP54*	*ks*	*60,000*	*46,960*	*2 817,600*
11	*M*	*TYP-I*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, alt.LED2 MIRA 25,18W, 1850 lm, 4000K, IP65*	*ks*	*12,000*	*150,440*	*1 805,280*
12	*M*	*TYP-J*	*SVIETIDLO LED, REFLEKTOR, alt.LUG CRUISER 2 HE LB LED, 88W, 13640 lm, 4000K, IP66*	*ks*	*12,000*	*326,300*	*3 915,600*
13	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	37,000	1,520	56,240
14	*M*	*348150000600.S*	*LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim vrátane nálepiek*	*ks*	*37,000*	*59,870*	*2 215,190*
15	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	480,000	17,280	8 294,400
16	K	220321741	Vyhotovenie otvorou v nadzákladových stenách alebo stropoch do železobetónu do 0,0125m2 do dĺžky 300mm	sub	1,000	1 321,470	1 321,470

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
06 - Rozvádzače

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**19 161,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	19 161,24	23,00%	4 407,09

Cena s DPH	**v EUR**	**23 568,33**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

06 - Rozvádzače

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 161,240**
	D	M	Práce a dodávky M				19 161,240
	D	21-M	Elektromontáže				19 161,240
1	K	210190004_3x24	Montáž a zapojenie rozvádzača nástenného 3x24 modulov	ks	4,000	81,320	325,280
2	*M*	*RMSA-1P*	*Rozvádzač RMSA-1P, alt. LEGRAND XL3 160-S, 3x24 MODULOV , 595 x 590 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*1 270,640*	*1 270,640*
3	*M*	*RMSB-1P*	*Rozvádzač RMSB-1P, alt. LEGRAND XL3 160-S, 3x24 MODULOV , 595 x 590 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*1 270,640*	*1 270,640*
4	*M*	*RMSD-1P*	*Rozvádzač RMSD-1P, alt. LEGRAND XL3 160-S, 3x24 MODULOV , 595 x 590 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*1 270,640*	*1 270,640*
6	*M*	*RMSA-3P*	*Rozvádzač RMSA-3P, alt. LEGRAND XL3 160-S, 3x24 MODULOV , 595 x 590 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*1 270,640*	*1 270,640*
7	K	210190004_5x24	Montáž a zapojenie rozvádzača nástenného 5x24 modulov	ks	3,000	101,650	304,950
8	*M*	*RMSA-2P*	*Rozvádzač RMSA-2P, alt. LEGRAND XL3 160-S, 5x24 MODULOV , 575 x 900 x 185 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*1 504,440*	*1 504,440*
9	*M*	*RMSB-2P*	*Rozvádzač RMSB-2P, alt. LEGRAND XL3 160-S, 5x24 MODULOV , 575 x 900 x 185 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*1 504,440*	*1 504,440*
10	*M*	*RMSB-3P*	*Rozvádzač RMSB-3P, alt. LEGRAND XL3 160-S, 5x24 MODULOV , 575 x 900 x 185 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*1 504,440*	*1 504,440*
11	K	210190004_SS	Montáž a zapojenie rozvádzača skriňového samostatne stojaceho	ks	3,000	182,970	548,910
12	*M*	*XL3_800_RH*	*Rozvádzač RH alt. Legrand XL3 800, 660x1950x268 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*3 252,840*	*3 252,840*
13	*M*	*XL3_800_RMSKUCH*	*Rozvádzač RMSKUCH alt. Legrand XL3 800, 660x1950x268 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*2 642,930*	*2 642,930*
14	*M*	*XL3_800_RMSK*	*Rozvádzač RMSK alt. Legrand XL3 800, 660x1950x268 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje*	*ks*	*1,000*	*2 490,450*	*2 490,450*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
07 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**24 358,16**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	24 358,16	23,00%	5 602,38

Cena s DPH	**v EUR**	**29 960,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

07 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 358,160**
	D	M	Práce a dodávky M				17 039,790
	D	21-M	Elektromontáže				13 258,390
1	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 10 PVC	m	220,000	2,540	558,800
2	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*137,500*	*2,000*	*275,000*
3	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 10 PVC	m	30,000	2,540	76,200
4	*M*	*354410054810.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC*	*ks*	*21,000*	*5,970*	*125,370*
5	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	280,000	2,540	711,200
6	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*266,000*	*1,830*	*486,780*
7	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	10,000	12,710	127,100
8	*M*	*345410000400.S*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E*	*ks*	*10,000*	*4,110*	*41,100*
9	*M*	*345610005100.S*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP*	*ks*	*10,000*	*8,550*	*85,500*
10	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	20,000	3,560	71,200
11	*M*	*354410006200.S*	*Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16*	*ks*	*20,000*	*0,540*	*10,800*
12	*M*	*354410066900.S*	*Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m*	*ks*	*20,000*	*0,530*	*10,600*
13	K	210220042.S	Svorka územňovacia na potrubie Ø12 - 32 mm	ks	30,000	2,540	76,200
14	*M*	*354410005710.S*	*Svorka uzemňovacia na potrubie priemeru 12-16 mm*	*ks*	*30,000*	*3,240*	*97,200*
15	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	22,000	1,020	22,440
16	*M*	*354410064700.S*	*Štítok orientačný nerezový na zvody*	*ks*	*22,000*	*0,560*	*12,320*
17	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	450,000	2,540	1 143,000
18	*M*	*354410034900.S*	*Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21*	*ks*	*450,000*	*1,440*	*648,000*
19	*M*	*354410035100.S*	*Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová*	*ks*	*450,000*	*1,010*	*454,500*
20	*M*	*354410035200.S*	*Nadstavec FeZn na betónovú podperu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.*	*ks*	*450,000*	*1,360*	*612,000*
21	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	250,000	2,540	635,000
22	*M*	*311310008520.S*	*Hmoždinka 12x160 rámová KPR*	*ks*	*250,000*	*0,300*	*75,000*
23	*M*	*354410034000.S*	*Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1*	*ks*	*250,000*	*0,690*	*172,500*
24	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	7,620	15,240
25	*M*	*354410023200.S*	*Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20*	*ks*	*2,000*	*9,410*	*18,820*
26	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	2,540	10,160
27	*M*	*354410023700.S*	*Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou*	*ks*	*4,000*	*1,220*	*4,880*
28	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	40,000	2,540	101,600
29	*M*	*354410002500.S*	*Svorka FeZn krížová označenie SK*	*ks*	*40,000*	*0,900*	*36,000*
30	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,540	50,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	*M*	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*20,000*	*0,550*	*11,000*
32	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	20,000	2,540	50,800
33	*M*	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*20,000*	*0,640*	*12,800*
34	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	23,000	2,540	58,420
35	*M*	*354410004300.S*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*23,000*	*1,310*	*30,130*
36	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	22,000	2,540	55,880
37	*M*	*354410053300.S*	*Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m*	*ks*	*22,000*	*5,280*	*116,160*
38	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	44,000	2,540	111,760
39	*M*	*311310008530.S*	*Hmoždinka 12x180 rámová KPR*	*ks*	*44,000*	*0,320*	*14,080*
40	*M*	*354410054050.S*	*Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4*	*ks*	*44,000*	*2,110*	*92,840*
41	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	950,000	2,540	2 413,000
42	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*133,000*	*8,980*	*1 194,340*
43	K	210222010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce	m	40,000	2,540	101,600
44	*M*	*246220004700*	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	*kg*	*8,000*	*19,260*	*154,080*
45	*M*	*246220005000*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*8,000*	*19,260*	*154,080*
46	*M*	*246420001500*	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	*kg*	*8,000*	*8,640*	*69,120*
47	K	210222292	Napínacia skrutka s okom vrátane napnutia zvodu, pre vonkajšie práce	ks	41,000	1,220	50,020
48	*M*	*309200016200*	*Skrutka napínacia 8x70 mm typ: FSH 870, oceľ + temperovaná zliatina, TRACON elektric*	*ks*	*41,000*	*1,820*	*74,620*
49	*M*	*246420001200*	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 4,5 l, CHEMOLAK*	*l*	*8,000*	*3,870*	*30,960*
50	*M*	*309200016200.S*	*Skrutka napínacia 8x70, FSH 870, oceľ + temperovaná zliatina*	*ks*	*22,000*	*1,820*	*40,040*
51	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	800,000	1,270	1 016,000
52	K	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 -0,00100 t	ks	300,000	1,270	381,000
53	K	210964842.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m závit JD10a-20a a podstavcom -0,01971 t	ks	25,000	1,270	31,750
54	K	210964862.S	Demontáž - svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS -0,00032 t	ks	50,000	1,270	63,500
55	K	210964866.S	Demontáž - svorka FeZn pripojovacia SP -0,00016 t	ks	50,000	1,270	63,500
56	K	210964868.S	Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t	ks	20,000	1,270	25,400
57	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	20,000	1,270	25,400
58	K	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	40,000	1,270	50,800
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 781,400
59	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	280,000	8,640	2 419,200
60	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	280,000	3,560	996,800
61	K	460620001	Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5	m2	90,000	1,520	136,800
62	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	90,000	2,540	228,600
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				6 403,500
63	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	17,280	2 592,000
64	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	25,410	3 811,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				914,870
65	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	152,480	152,480
66	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	50,830	50,830
67	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	50,830	50,830
68	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	660,730	660,730

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
08 - Vykurovanie

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**244 813,53**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	244 813,53	23,00%	56 307,11

Cena s DPH	**v EUR**	**301 120,64**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

08 - Vykurovanie

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**244 813,526**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 444,399
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 059,811
1	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	100,000	1,830	183,000
2	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	80,000	2,030	162,400
3	K	941941196.Sv	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky od 0,80 do 30 m	m2	180,000	1,020	183,600
4	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	100,000	1,520	152,000
4	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	80,000	1,520	121,600
4	K	971056006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - železobetónových -0,00009t	cm	600,000	1,380	828,000
5	K	974029153.Sv	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100 mm a š. do 100mm, -0,02300t	m	50,000	20,330	1 016,500
6	K	974049132.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	m	20,000	6,610	132,200
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,364	10,170	13,872
8	K	979011121.S.1	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,364	5,080	6,929
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,364	5,080	6,929
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,364	10,170	13,872
11	K	979082121.S.1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,364	2,030	2,769
12	K	979089012.S.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,364	60,990	83,190
13	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	304,950	304,950
	D	99	Presun hmôt HSV				384,588
14	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou poschodia do 3,5 m	t	4,496	85,540	384,588
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				229 717,677
	D	713	Izolácie tepelné				10 446,472
15	K	713400821.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t	m2	135,000	3,600	486,000
16	K	713400822.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami ohybov, -0,00220t	m2	13,500	3,600	48,600
17	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	196,000	4,360	854,560
18	*M*	*283310004700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*196,000*	*1,030*	*201,880*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	254,000	4,820	1 224,280
20	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*144,000*	*3,880*	*558,720*
21	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*110,000*	*4,570*	*502,700*
22	K	713483012.Sv	Montáž technickej izolácie samolepiacej skruže s hliníkovou fóliou hr. 40 mm na potrubia	m	148,000	7,380	1 092,240
23	*M*	*azf2790*	*Rockwool 800 42x40 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool*	*m*	*144,000*	*8,900*	*1 281,600*
24	*M*	*azf2791*	*Rockwool 800 48x40 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool*	*m*	*4,000*	*9,330*	*37,320*
25	K	713483013.Sv	Montáž technickej izolácie samolepiacej skruže s hliníkovou fóliou hr. 50 mm na potrubia	m	240,000	9,270	2 224,800
26	*M*	*azf2807*	*Rockwool 800 54x50 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool*	*m*	*90,000*	*15,900*	*1 431,000*
27	*M*	*azf2808*	*Rockwool 800 60x50 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool*	*m*	*30,000*	*16,680*	*500,400*
28	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,037	50,160	1,856
29	K	998713193.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,037	13,950	0,516
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				104,923
30	K	722221250.S	Montáž elekroventilu závitového uzatváracieho G 1/2	ks	1,000	7,480	7,480
31	*M*	*551110017000.S*	*Elektroventil uzatvárací, 1/2" FF, 230 V, bez prúdu zatvorený, mosadz*	*ks*	*1,000*	*97,340*	*97,340*
32	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	102,590	0,103
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				2 542,324
33	K	731200816.SV	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 100, spolu zo zásobníkom paliva a dymovodom, -0,5000 t	ks	1,000	325,280	325,280
34	K	731391814.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 20 do 50 m2	ks	1,000	46,830	46,830
35	K	731251015.S	Montáž kotla oceľového elektrického 41-50 kW	ks	1,000	220,530	220,530
36	*M*	*484140001100.S*	*Elektrokotol nástenný bez expanznej nádoby, výkon 45 kW*	*ks*	*1,000*	*1 708,570*	*1 708,570*
37	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,500	247,210	123,605
38	K	998731102.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	t	0,068	1 118,160	76,035
39	K	998731193.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,068	609,910	41,474
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				121 965,229
40	K	732110812.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	4,000	15,250	61,000
41	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	3,000	19,580	58,740
42	K	722270130.Sv	Montáž chemickej úpravne vody do prietoku 300 l/h, s impulzným výstupom a doplňovaním	ks	1,000	152,480	152,480
43	*M*	*436310000300.Sv*	*Chemická úpravňa vody, PN6, prietok 0,1-0,3 m3/h, 230 V/50 Hz, impulzný výstup*	*ks*	*1,000*	*437,570*	*437,570*
44	K	732111403.Sv	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 130 mm), pre 5 vetiev	ks	1,000	152,480	152,480
45	*M*	*484650000300.S*	*Rozdeľovač a zberač modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa*	*m*	*1,000*	*1 528,720*	*1 528,720*
46	*M*	*484650038800.Sv*	*Pevný stojan modul 130 mm, výška 200 - 800 mm pre združený rozdeľovače a zberače*	*ks*	*1,000*	*719,990*	*719,990*
47	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	10,000	3,610	36,100
48	*M*	*548230000900.S*	*Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxv 100x150 mm*	*ks*	*10,000*	*4,410*	*44,100*
49	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	4,000	30,500	122,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	*M*	*484630006300.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*4,000*	*53,920*	*215,680*
51	*M*	*484630012600.S*	*Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob*	*ks*	*4,000*	*32,350*	*129,400*
52	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	2,000	37,000	74,000
53	*M*	*484630005650.S*	*Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá*	*ks*	*2,000*	*243,040*	*486,080*
54	*M*	*484630012700.S*	*Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob*	*ks*	*2,000*	*102,850*	*205,700*
55	K	732422010.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak do 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	76,240	76,240
56	*M*	*426110050200.S*	*Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu s ovládaním na diaľku, DN 15, max. dopravná výška do 6 m, liatinové, stavebná dĺžka 130 mm*	*ks*	*1,000*	*2 891,310*	*2 891,310*
57	K	732422055.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	3,000	76,240	228,720
58	*M*	*426110003300.S*	*Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu, DN 25, max. dopravná výška 6 m, liatinové, stavebná dĺžka 130/180 mm*	*ks*	*3,000*	*1 341,010*	*4 023,030*
59	K	732462055.Sv	Montáž kaskády tepelných čerpadiel pre radiátorové vykurovanie bez chladenia a ohrevu TV, do 120 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	4 879,260	4 879,260
60	*M*	*484730002706.Sv*	*Inverterové tepelné čerpadlo vzduch-voda na vykurovanie, 40 kW, vonkajšia jednotka montáž vrátane betónového podstavca, vnútorná jednotka montáž na podlahu alebo závesná na stenu, vrátanie prepojenia kabeláže a chladiva pre vonkajšie a vnútorné jednotky*	*ks*	*3,000*	*32 542,340*	*97 627,020*
61	*M*	*484730002982.S*	*Regulácia tepelného čerpadla s nástenným krytom*	*ks*	*1,000*	*1 230,200*	*1 230,200*
62	*M*	*484730002985.S*	*Modul na rozšírenie funkcií pre tepelné čerpadlá*	*ks*	*3,000*	*75,090*	*225,270*
63	*M*	*484730002997.S*	*Modul ovládanie tepelného čerpadla cez internet*	*ks*	*1,000*	*102,900*	*102,900*
64	*M*	*484730003005.S*	*Snímač teploty v systémoch tepelných čerpadiel, 2 m*	*ks*	*1,000*	*75,090*	*75,090*
65	K	732351010.Sv	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 950 l	ks	2,000	203,300	406,600
66	*M*	*484420016700.Sv*	*Zásobník akumulačný vykurovacej vody v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 900 l*	*ks*	*2,000*	*2 745,020*	*5 490,040*
67	*M*	*484730002907.S*	*Tepelná izolácia pre akumulačné zásobníky, hrúbka tepelnej izolácie 110 mm*	*ks*	*2,000*	*50,830*	*101,660*
68	K	732890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,437	96,720	42,267
69	K	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,027	102,680	105,452
70	K	998732193.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	1,027	35,180	36,130
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				43 567,984
71	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	1 600,000	1,970	3 152,000
72	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	240,000	2,890	693,600
73	K	733120826.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	140,000	4,300	602,000
74	K	733120832.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	20,000	4,860	97,200
75	K	733193810.S	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	60,000	0,440	26,400
76	K	733193820.S	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00747t	ks	20,000	0,760	15,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	120,000	0,150	18,000
78	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	10,000	14,910	149,100
79	K	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	14,000	16,990	237,860
80	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	6,000	20,610	123,660
81	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	26,000	25,450	661,700
82	K	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	4,000	29,400	117,600
83	K	733111108.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	30,000	37,260	1 117,800
84	K	733141000.Sv	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním dxt 15x1,2 mm	m	500,000	14,150	7 075,000
85	K	733141003.Sv	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním dxt 18x1,2 mm	m	700,000	15,060	10 542,000
86	K	733141006.Sv	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním dxt 22x1,5 mm	m	196,000	16,520	3 237,920
87	K	733141009.Sv	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním dxt 28x1,5 mm	m	144,000	19,980	2 877,120
88	K	733141012.Sv	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	110,000	26,240	2 886,400
89	K	733141015.Sv	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	118,000	30,530	3 602,540
90	K	733141018.S	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm	m	90,000	38,200	3 438,000
91	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	1 914,000	1,020	1 952,280
92	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	7,018	107,880	757,102
93	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	1,938	72,410	140,331
94	K	998733193.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	1,938	24,340	47,171
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				24 128,146
95	K	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	20,000	11,400	228,000
96	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	6,000	15,470	92,820
97	K	734191821.S	Odrezanie príruby bez rozpojenia prírubového spoja do DN 50 -0,00469t	ks	20,000	1,470	29,400
98	K	734191822.S	Odrezanie príruby bez rozpojenia prírubového spoja nad 50 do DN 100 -0,00908t	ks	12,000	3,050	36,600
99	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	210,000	4,540	953,400
100	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	180,000	6,270	1 128,600
101	K	733181357.Sv	Montáž odlučovača nečistôt s magnetom, závitový spoj G 5/4	ks	4,000	10,710	42,840
102	*M*	*551270015460.S*	*Odkalovač DN 32, G 1 1/4" F, vnútorný závit, PN 10*	*ks*	*4,000*	*760,630*	*3 042,520*
103	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	45,000	8,530	383,850
104	K	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	28,000	10,270	287,560
105	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	12,000	3,080	36,960
106	*M*	*551210009100.S*	*Ventil odvzdušňovací automatický 3/8”*	*ks*	*12,000*	*9,260*	*111,120*
107	K	734211111.S	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	190,000	1,020	193,800
108	K	734223110.Sv	Montáž ventilu závitového termostatického priameho s plynulou reguláciou prednastavenia DN 10	ks	180,000	3,730	671,400
109	*M*	*551210033600.Svv*	*Ventil termostatický s plynulím hydraulickým prednastavením priami 3/8”*	*ks*	*180,000*	*15,240*	*2 743,200*
110	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	190,000	3,840	729,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	*M*	*551280002000.Sv*	*Termostatická hlavica do verejných pristorov, rozsah regulácie + 7 až +28° C, biela/plast*	*ks*	*190,000*	*33,160*	*6 300,400*
112	K	734223257.Sv	Montáž uzatváraciej spojky DN 10 priama pre vykurovacie telesá	ks	180,000	3,730	671,400
113	*M*	*197730086600.Sv*	*Vykurovacia spojka priama uzatváracia vyhotovenie, 3/8", PN 25P, T = +130 °C, s plochým tesnením, mosadz*	*ks*	*180,000*	*10,970*	*1 974,600*
114	K	734223257.Svv	Montáž uzatváraciej H spojky DN 10 pre spodné pripojenie vykurovacieho telesa	ks	10,000	5,600	56,000
115	*M*	*551280000300.S*	*Spojka radiátorová dvojitá H pre spodné pripojenie 3/8", uzatvárateľná*	*ks*	*10,000*	*23,010*	*230,100*
116	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	3,000	2,700	8,100
117	*M*	*551210044600.S*	*Guľový ventil 1/2", páčka chróm*	*ks*	*3,000*	*5,680*	*17,040*
118	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	7,000	3,520	24,640
119	*M*	*551210044700.S*	*Guľový ventil 3/4", páčka chróm*	*ks*	*7,000*	*7,240*	*50,680*
120	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	4,180	8,360
121	*M*	*551210044800.S*	*Guľový ventil 1", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*11,630*	*23,260*
122	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	18,000	4,820	86,760
123	*M*	*551210044900.S*	*Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm*	*ks*	*18,000*	*17,750*	*319,500*
124	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	3,000	5,560	16,680
125	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm*	*ks*	*3,000*	*31,930*	*95,790*
126	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	10,000	6,530	65,300
127	*M*	*551210045100.S*	*Guľový ventil 2", páčka chróm*	*ks*	*10,000*	*50,140*	*501,400*
128	K	734240000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	3,350	3,350
129	*M*	*551190000800.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*8,940*	*8,940*
130	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	5,590	5,590
131	*M*	*551190000900.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*10,930*	*10,930*
132	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	2,000	7,270	14,540
133	*M*	*551190001100.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*2,000*	*18,930*	*37,860*
134	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	9,400	9,400
135	*M*	*551190001200.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*27,530*	*27,530*
136	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	4,000	4,320	17,280
137	*M*	*551210023300.S*	*Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz, otvárací pretlak 250 kPa*	*ks*	*4,000*	*10,200*	*40,800*
138	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	16,000	9,220	147,520
139	K	734291330.S	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	5,600	5,600
140	*M*	*422010003000.S*	*Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*8,500*	*8,500*
141	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	7,280	14,560
142	*M*	*422010003200.S*	*Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*2,000*	*26,250*	*52,500*
143	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	9,420	9,420
144	*M*	*422010003300.S*	*Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*30,860*	*30,860*
145	K	734296160.Sv	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 15 so servopohonom	ks	1,000	25,950	25,950
146	*M*	*551210037300.Sv*	*Ventil zmiešavací trojcestný 1/2", PN 10 mosadz*	*ks*	*1,000*	*61,120*	*61,120*
147	*M*	*551210040900.S*	*Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm*	*ks*	*1,000*	*175,050*	*175,050*
148	K	734296170.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	2,000	25,950	51,900
149	*M*	*551210037600.S*	*Ventil zmiešavací trojcestný 1", PN 10 mosadz*	*ks*	*2,000*	*61,120*	*122,240*
150	*M*	*551210040900.S*	*Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm*	*ks*	*2,000*	*175,050*	*350,100*
151	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	30,530	30,530
152	*M*	*551210037800.S*	*Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz*	*ks*	*1,000*	*67,250*	*67,250*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	*M*	*551210040900.S*	*Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm*	*ks*	*1,000*	*175,050*	*175,050*
154	K	734412130.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 100 mm	ks	12,000	22,010	264,120
155	*M*	*388320001500.S*	*Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C*	*ks*	*12,000*	*13,490*	*161,880*
156	K	734424140.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	10,000	49,950	499,500
157	*M*	*388430004400.S*	*Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-4 bar*	*ks*	*10,000*	*9,110*	*91,100*
158	K	734431122.Sv	Snímač teploty príložný, 30-70 st.,C	ks	6,000	22,460	134,760
159	K	734441111.S	Regulátor tlaku s mikrospínačom typ 61 227 -0, 003 až +0,3 kPa	ks	1,000	135,620	135,620
160	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	1,197	90,640	108,496
161	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,531	55,760	29,609
162	K	998734193.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,531	69,700	37,011
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				25 833,019
163	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	189,000	1,770	334,530
164	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	21,790	196,110
165	*M*	*484530050053.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxdl 11/600x400 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*3,000*	*55,720*	*167,160*
166	*M*	*484530015789.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxdl 11/600x500 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*2,000*	*61,820*	*123,640*
167	*M*	*484530015791.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxdl 11/600x600 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*4,000*	*67,910*	*271,640*
168	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	72,000	23,110	1 663,920
169	*M*	*484530015796.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxdl 11/600x700 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*1,000*	*74,030*	*74,030*
170	*M*	*484530015797.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxdl 11/600x800 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*26,000*	*80,110*	*2 082,860*
171	*M*	*484530015797.Svv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxdl 11/600x800 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*35,000*	*80,110*	*2 803,850*
172	*M*	*484530013400Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxdl 11/600x900 mm, so spodným pripojením a integrovanou ventilovou vložkou s predmastavením*	*ks*	*10,000*	*118,220*	*1 182,200*
173	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	31,000	24,480	758,880
174	*M*	*484530015800.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxd 600x1000 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*13,000*	*92,310*	*1 200,030*
175	*M*	*484530015801.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxd 600x1100 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*14,000*	*98,420*	*1 377,880*
176	*M*	*484530015802.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxd 600x1200 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*4,000*	*104,500*	*418,000*
177	K	735154043.Sv	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1300-1800 mm	ks	55,000	24,480	1 346,400
178	*M*	*484530050062.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxd 600x1300 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*27,000*	*116,720*	*3 151,440*
179	*M*	*484530050062.Svv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxd 600x1400 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*14,000*	*116,720*	*1 634,080*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	*M*	*484530050065.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxd 600x1500 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*14,000*	*128,920*	*1 804,880*
181	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	23,000	25,210	579,830
182	*M*	*484530066201.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxdl 21/600x1100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	*ks*	*13,000*	*131,280*	*1 706,640*
183	*M*	*484530066202.Sv*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, počet panelov/počet výmeníkov vxdl 21/600x1200 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	*ks*	*10,000*	*139,980*	*1 399,800*
184	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	420,000	0,660	277,200
185	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	600,000	1,200	720,000
186	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,313	77,300	178,795
187	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,201	62,850	264,033
188	K	998735193.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	4,201	27,420	115,191
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				873,980
189	K	767995102.Sv	Montáž uchytenie potrubia do steny alebo stropu s dvojdielnymi objímkami do 1 kg, v rátanie dodávky pomocného materiálu	kg	54,000	7,620	411,480
190	*M*	*286710007000.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 11-15 mm, M8, EPDM izolant*	*ks*	*300,000*	*0,350*	*105,000*
191	*M*	*286710007100.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, M8, EPDM izolant*	*ks*	*420,000*	*0,370*	*155,400*
192	*M*	*286710007200.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, M8, EPDM izolant*	*ks*	*106,000*	*0,400*	*42,400*
193	*M*	*286710007300.Sv*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-31 mm, M8, EPDM izolant*	*ks*	*80,000*	*0,560*	*44,800*
194	*M*	*286710007400.Sv*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 31-38 mm, M8, EPDM izolant*	*ks*	*50,000*	*0,650*	*32,500*
195	*M*	*286710007500.Sv*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 39-48 mm, M8, EPDM izolant*	*ks*	*48,000*	*0,730*	*35,040*
196	*M*	*286710007600.Sv*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 52-59 mm, M8, EPDM izolant*	*ks*	*36,000*	*0,790*	*28,440*
197	*M*	*286710007700.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant*	*ks*	*14,000*	*0,820*	*11,480*
198	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,073	68,050	4,968
199	K	998767193.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,073	33,860	2,472
	D	783	Nátery				255,600
200	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	90,000	2,840	255,600
	D	M	Práce a dodávky M				2 216,000
	D	95-M	Revízie				2 216,000
201	K	950204001	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	6,000	254,130	1 524,780
202	K	950204003.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 8 do 1,5 m3	ks	2,000	345,610	691,220
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				8 378,270
203	K	HZS001.1	Uvedenie strojovne do prevádzky a zaškolenie obsluhy	súb	1,000	3 759,470	3 759,470
204	K	HZS003	Prevádzkový poriadok strojovne a bezp. nariadenia	súb	1,000	304,950	304,950
205	K	HZS004.1	Sprievodná technická dokumentácia	súb	1,000	304,950	304,950
206	K	HZS005.1	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	6,000	304,950	1 829,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
207	K	HZS006.1	Kompletné vyskúšanie	hod	16,000	35,580	569,280
208	K	HZS0061	Vykurovacia skúška	hod	72,000	22,360	1 609,920
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 057,180
209	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	487,930	487,930
210	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	569,250	569,250

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo
Objekt:
09 - Debarerizaciu objektu

JKSO: ČS:
Miesto: Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4 Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Cerovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36416291
Xenex,s.r.o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
PROJEKT ateliér NB ,s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Sýkora IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**59 863,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	59 863,50	23,00%	13 768,60

Cena s DPH	**v EUR**	**73 632,10**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

Objekt:

09 - Debarerizaciu objektu

Miesto:	Cerovo parc. č. CKN 1956/1 a 1956/4	Dátum:	04.08.2026
Objednávateľ:	Obec Cerovo	Projektant:	PROJEKT ateliér NB ,s.r.o.
Zhotoviteľ:	Xenex,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Sýkora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**59 863,499**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 583,561
	D	1	Zemné práce				423,406
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,496	85,620	213,708
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,496	17,110	42,707
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,496	1,990	4,967
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,496	5,660	14,127
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,496	14,230	35,518
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,988	37,610	112,379
	D	2	Zakladanie				616,579
7	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,621	137,360	360,021
8	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,056	2 136,300	119,633
9	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,585	234,060	136,925
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 622,236
10	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,600	3,050	7,930
11	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	2,600	3,410	8,866
12	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	2,600	18,630	48,438
13	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	12,800	4,340	55,552
14	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	60,409	12,180	735,782
15	K	612460361.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	60,409	8,880	536,432
16	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	12,810	0,830	10,632
17	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*2,639*	*5,510*	*14,541*
18	K	632452212.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15 mm	m2	12,810	15,930	204,063
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				670,228
19	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	45,260	4,420	200,049
20	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	12,810	3,250	41,633
21	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	45,889	5,980	274,416
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,377	5,080	17,155

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,520	0,560	8,131
24	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,377	10,170	34,344
25	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,520	1,780	25,846
26	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,377	20,330	68,654
	D	99	Presun hmôt HSV				251,112
27	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	11,952	21,010	251,112
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 279,938
	D	713	Izolácie tepelné				236,523
28	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,180	4,820	155,108
29	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*32,180*	*2,530*	*81,415*
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 202,897
30	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	23,260	21,150	491,949
31	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 7	m	15,920	25,340	403,413
32	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1,8 mm	m	17,840	12,980	231,563
33	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	57,020	1,300	74,126
34	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,051	36,200	1,846
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				657,831
35	K	722171130.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	32,180	20,430	657,437
36	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	32,850	0,394
	D	723	Zdravotechnika armatura				228,568
37	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 900	ks	3,000	36,990	110,970
38	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	5,600	16,800
39	*M*	*5511870010*	*Guľový uzáver pre vodu DN 20 s páčkou*	*ks*	*3,000*	*7,240*	*21,720*
40	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	6,000	6,270	37,620
41	*M*	*5510124100*	*Ventil rohový RDL 80 1/2"*	*ks*	*6,000*	*6,500*	*39,000*
42	K	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	61,460	2,458
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				4 376,226
43	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	3,000	33,000	99,000
44	*M*	*642340000500.S*	*Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom*	*ks*	*3,000*	*218,780*	*656,340*
45	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	65,930	197,790
46	*M*	*552370000200*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, GEBERIT*	*ks*	*3,000*	*584,470*	*1 753,410*
47	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	43,180	129,540
48	*M*	*642110005300.S*	*Umývadlo keramické asymetrické*	*ks*	*3,000*	*95,810*	*287,430*
49	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,810	11,430
50	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*3,000*	*36,920*	*110,760*
51	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	6,000	25,410	152,460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	*M*	*552380012800*	*Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*6,000*	*106,010*	*636,060*
53	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	16,470	49,410
54	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*3,000*	*59,660*	*178,980*
55	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	3,000	10,370	31,110
56	*M*	*551620005600.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50*	*ks*	*3,000*	*24,900*	*74,700*
57	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,208	37,530	7,806
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				46 202,520
58	K	7674589	Dodanie a montáž roštová rampa širka 1300mm povrchová úprava žiarové zinkovanie a kotvenie	súb	1,000	9 667,030	9 667,030
59	K	76745892	Dodanie a montáž šikma schodisková plošina názov STRATOS výrobca ARES spol s.r.o. nosnosť 250 kg rozmer 1000x800mm 230V prislušenstvom	súb	2,000	13 434,230	26 868,460
60	K	76745893	Dodanie a montáž šikma schodisková plošina názov Delta výrobca ARES spol s.r.o. nosnosť 250 kg rozmer 800x900mm 230V prislušenstvom	súb	1,000	9 667,030	9 667,030
	D	771	Podlahy z dlaždíc				756,207
61	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	12,810	29,570	378,792
62	*M*	*597740001200*	*Dlaždice keramické ELECTRA, lxvxhr 297x297x8 mm*	*m2*	*15,260*	*24,030*	*366,698*
63	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,323	33,180	10,717
	D	781	Obklady				2 535,552
64	K	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	45,241	35,500	1 606,056
65	*M*	*597640002200*	*Obkladačky keramické MARMO, lxvxhr 198x248x6,8 mm, farba béžová, RAKO*	*m2*	*48,590*	*18,650*	*906,204*
66	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,702	33,180	23,292
	D	784	Maľby				83,614
67	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	12,810	2,560	32,794
68	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	14,520	3,500	50,820

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení zmluvy uzatvorenej ako výsledok procesu verejného obstarávania s názvom „**Výmena okien, zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo**"

☐ **nebude** využívať kapacity, resp. zdroje subdodávateľov[1];

☒ **bude** využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov[2]:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb - špecifikácia	Podiel na celkovom objeme dodávky (% a v EUR)
1.	GAJOS, s.r.o. 36 376 981	Ing. Ondrej Robota obchodný riaditeľ	Podľa bodu 10.2 v ZoD	0,1%, 2.077,50

V Žiline, dňa 24.08.2026

Martin Zákopčan
konateľ

[1] *hodiace sa vyznačte* ☒

[2] *hodiace sa vyznačte* ☒

Príloha č. 4 zmluvy o dielo

Harmonogram postupu prác

Výmena okien a zateplenie fasády a strechy ZŠ Cerovo

	mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	prevzatie staveniska																		
	SO 01 - sekcia A - stavebné práce																		
	SO 01 - sekcia B - stavebné práce																		
	SO O1 - sekcia C - stavebné práce																		
	SO 01 - sekcia D - stavebné práce																		
	Prístroje a zariadenia silnoprúd																		
	Prístroje a zariadenia slaboprúd																		
	Káble a nosné systémy silnoprúd																		
	Káble a nosné systémy slaboprúd																		
	Svietidlá																		
	Rozvádzače																		
	Bleskozvod a uzemnenie																		
	Vykurovanie																		
	Debarerizaciu objektu																		
	dokončovacie práce																		

Protikorupčná doložka

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že:

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Objednávateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy,

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Objednávateľom, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu objednávateľa.

c) v prípade, keď ho Objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto zmluvy.

d) v prípade, keď sa preukáže, že Zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľovi od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie

prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.

Projektová dokumentácia (USB disk)